

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๒๖,๐๓๖.๕๔ (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามสิบหกบาทห้าสิบลีตี่สตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) สืบจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย

๕.๒) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑) นายวิชรรัต สายบุงคล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายลิ่งสฤษดิ์ พานิกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการและเลขานุการ



รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

โครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนลูกรังข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒ ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จุดบริเวณวางท่อข้ามทาง ถนนมีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปโรงเรียน และ การจราจรของประชาชนในเขต อบต.เหล่าโฮงาม โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม จัดทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการตาม โครงการ ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง เพื่อประกอบใน งานการขอจ้างของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

การดำเนินการตาม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย
๓. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตึกบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - ๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม

มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด. ฯลฯ..

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐของได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (กรณี ป.ป.ช. ได้ขึ้น
บัญชีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ) เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญานั้นจะมี
มูลค่าเท่าใดก็ตาม

๔. ร่างขอบเขตงาน (TOR)

สำหรับโครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒

- ปริมาณงาน วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘

ท่อน พร้อมลงดินถมหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๔ ลูกบาศก์เมตร และงานดินซุดทั้ง ๒

ข้าง กว้าง ๔ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาวฝั่งละ ๒๕ เมตร (ซุดเหวียงพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย)

งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลาง

สำหรับโครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒

- ปริมาณงาน วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘

ท่อน พร้อมลงดินถมหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๔ ลูกบาศก์เมตร และงานดินซุดทั้ง ๒

ข้าง กว้าง ๔ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาวฝั่งละ ๒๕ เมตร (ซุดเหวียงพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย) ราคา

กลาง ๑๒๖,๐๓๖.๕๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

โดยมีแหล่งที่มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จาก

๕.๑ ร้านเชิดศักดิ์

๕.๒ ประเวชวัสดุ

๕.๓ นราวิชัยก่อสร้าง

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ๑๐๐ วัน/โครงการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายใน
กำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้

๖.๒ กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาดำเนินการจัดทำตามโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน /

โครงการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามที่คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ได้ยื่นญัตติต่อสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม มีมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และมาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดไว้ว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ปรากฏว่า มีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งบดำเนินการค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒

- ปริมาณงาน วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมลงดินถมหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๔ ลูกบาศก์เมตร และงานดินซุดทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๔ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาวฝั่งละ ๒๕ เมตร (ซุดเหวียงพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย) งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน /โครงการ นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแต่ละโครงการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวดงาน/งวดเงิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ตกลงจ่ายค่าจ้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

๑๐ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามระบุไว้แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ติดตั้งเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า - ออกโครงการให้เรียบร้อยให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจ้งไว้ระหว่างก่อสร้าง

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

(ลงชื่อ).....

(นายวิชวรรต สายบุงคล้าย)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
กรรมการ

ลงชื่อ).....

(นายสังสุทธิ พานิกร)
กรรมการ/เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

พ.ร.บ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน วางท่อ ค.ส.บ. ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมลงดินถมหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 215.04 ลูกบาศก์เมตร และงานดินซุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 4 เมตร ลึกยาวฝั่งละ 25 เมตร (ขุดหลุมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ ค.ส.บ. ขนาด ศก. 0.40 x1.00 ม. มอก.ชั้น 3 (2 แถว)	18.00	ท่อน	952.67	17,148.06	345.00	6,210.00	23,358.06	
2	งานดินถม ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ยาว 12 ม.S.Lope ข้างละ 2 ม.สูง 2 ม.	215.04	ลบ.ม.	117.36	25,237.09	-	-	25,237.09	
3	งานดินซุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 4 ม. ลึก 1 ม. ยาวฝั่งละ 25 ม. (ขุดหลุมพร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย)	200.00	ลบ.ม.	18.98	3,796.00	327.00	65,400.00	69,196.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					46,181.15		71,610.00	117,791.15	

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสังสัมพันธ์ ทานิก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....กรรมการ

(นายกศิตพงษ์ ไชยฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ประธานกรรมการ

(นายวิชรวิศ สายปุงอ้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณราคากำงานก่อสร้าง งบประมาณราคากลาง

ผู้ควบคุมงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากอ๊ก

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบประมาณการ กองช่าง อบต.เหล่าไสงาม

ตามแบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
I	หมวดงานโครงสร้าง	117,791.15		117,791.15	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%	1,070	
	งบประมาณราคากลาง			126,036.54	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์				

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสังสฤษดิ์ ทานิกว)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ตรวจสอบ

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ประธานกรรมการ

(นายวิชรรัต ลาบุ่งดล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ปร.6

กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยหมากฮัก

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบประมาณการ กองช่าง อบต.เหล่าไธงาม

ตามแบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แฉ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
I	กลุ่มงาน งานอาคาร	126,036.54		126,036.54	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,036.54	
	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพียง			126,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน				

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสังสมุทร พานิกร)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ตรวจสอบ

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรต์ สายบุ่งคล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.

ขุดดินลบ.ม. @

=.....บาท/ม.

ค่าท่อ

=...900.. บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง ...28..กม. = (.74.15..X 13) + 300

=...1263.95..บาท/เทียวค่าขน

ค่าขนส่งเฉลี่ย = .1263.95./ 24

ส่ง=..52.67.บาท/ม.

ค่าวาง และกลบกลับ = 345 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

=.....บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

=..952.67....บาท/ม.

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				172.97 บาท/ลบ.ม.