

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางวัลภา ศรีแนน-หน้าบ้านนางประเสริฐ อารีชาติ หมู่ ๙

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๘๗,๕๐๐.๐๐ (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางวัลภา ศรีแนน-หน้าบ้านนางประเสริฐ อารีชาติ หมู่ ๙ ปริมาณงาน ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๙ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไทรงามกำหนด

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๓,๘๓๔.๓๐ (สามแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

๔.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ ชุด

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑) นายสุทนต์มิตย์ ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๕.๒) นายล้งสฤษดิ์ พานิกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๕.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางวัลภา ศรีแนน-หน้าบ้านนางประเสริฐ อริชาติ หมู่ 9

สถานที่ตั้งเนินงาน บ้านเหล่าไธงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 93.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 469 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไธงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.00-30.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	469.00	3.67	1,721.23	1.3642	5.01	2,348.10
2	งานหรือผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	23.50	581.16	13,657.26	1.3642	792.82	18,631.23
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	469.00	410.92	192,722.89	1.3642	560.58	262,912.56
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.63	217.78	3,404.56	1.3642	297.09	4,644.50
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	31.27	116.21	3,633.41	1.3642	158.53	4,956.70
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	93.80	68.21	6,398.39	1.3642	93.06	8,728.69
8	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	7.30	161.92	1,182.02	1.3642	220.89	1,612.51
					222,719.76			303,834.30

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง =

222,719.76

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

303,834.30

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สามแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ
(นายลิ่งสุภชัย พานิก)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบภาพประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ 2569

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไทรงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
(น้ำมัน อ.เมือง) 30.00-30.99 บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ								ค่าขนส่ง	
1	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ดินดีด	5.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	59.13 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ	54.13
2	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	59.13 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ	54.13
3	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	วัสดุตัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	69.13 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ	54.13
4	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	69.13 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ	54.13
5	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	731.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	566.35 458.07
6	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	820.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	
7	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	877.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	
8	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	891.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	
9	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	745.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	
10	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	778.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	
11	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	846.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	
20	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	73 กม.	=	436.66 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	256.66
21	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	73 กม.	=	566.66 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	256.66
22	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	2,864.14 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66
23	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมท	39.50	บาท/ตร.ม.	ขนส่ง	73 กม.	=	39.50 บาท/ตร.ม. รถสิบล้อลากพ่วง	0
24	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	21,512.25	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	21,768.91 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 กลม
25	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	20,423.90	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	20,880.56 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 กลม
26	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	18,891.42	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	19,148.08 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 ข้อย้อย
27	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	21,869.16	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	22,125.82 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 กลม
28	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	18,896.83	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	19,153.49 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 ข้อย้อย
29	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	27,052.96	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	27,309.62 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 กลม
30	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,117.29	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	20,373.95 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 ข้อย้อย
31	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	19,223.11	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	19,479.77 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง	256.66 ข้อย้อย
38	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.					
39	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
40	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ยึดยาว หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.					
41	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้คร่าขัดแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
42	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.					
43	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3' x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน					
44	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4' x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน					
45	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6' x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน					
46	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.					
47	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.					

1.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา)	=	1.73 บาท/ตร.ม.
-ค่างานตีบทุน	=	1.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวงรีที่ขุดเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการวางวงรี และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากวงรี และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง)	=	3.67 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.67 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา มีเฉพาะการกำจัดวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการกำจัดวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ อากาศวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก)	=	5.51 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.51 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา มีเฉพาะการกำจัดวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการกำจัดวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ อากาศวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				21.77 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				80.90 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	80.90	x	1.40	113.26 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)				8.09 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				45.94 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				167.29 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ตมปนทราย อมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				55.12 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				217.04 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				217.84 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				55.12 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				217.04 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				217.84 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าค่านินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดแยก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)			15 กม.	54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-ถ้วนซูปตัว	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าค่านินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกวิ่ง ผสม-บดทับ : บดทับ)				71.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				233.05 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				233.05 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)			80 กม.	281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-ถ้วนซูปตัว	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าค่านินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)				45.94 บาท/ลบ.ม.
	45.94	x	0.75	34.455 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				848.08 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				848.08 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

			15	กม.	
-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					60 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					20 ตร.ม.
-ปริมาณคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	2,198.22
-ค่าขนส่งคอนกรีต					6,594.66 บาท
					- กม.(ปกติใช้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
		x	14.63		0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.6	x
					10 เมตร
					206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.12	x
					20 ตร.ม.
					242.40 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				9.27	x
					20 ตร.ม.
					185.40 บาท
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต				20	ตร.ม. x
					5 บาท/ตร.ม.
					100.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					8,218.46 บาท
-ค่างานต้นทุน	8,218.46	/	20		410.92 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.			
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		27,309.62	บาท/คืบ(1000)	233.45 บาท
-METAL CAP	0 ชุด @		10		0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุใหม่)	0.3 ตร.ม. @		10		3 บาท
-JOINT SEALLER	1 ลิตร @		45		45 บาท
-ค่าถอดออก	2	ม.		งานผิวทางคอนกรีต : ค่าถอดออกคอนกรีต)	14.55
					29.1 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @		10	20 บาท
-ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @		350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					435.55 บาท
-ค่างานต้นทุน	435.55	/		2	ม.
					217.78 บาท/เมตร

10. รอยต่อเนื้อหัดด้านขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		27,309.62 บาท/ตัน(1000)	233.45 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดอง	3	ม.	งานตีวางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดอง)	23.39
				70.17 บาท
-ค่าสี + จาระบี		- ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โพลี	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- คร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				348.62 บาท
-คำนวณต้นทุน	348.62 /	3 ม.		116.21 บาท/เมตร

10. รอยต่อคานยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		19,148.08 บาท/ตัน(1000)	178.94 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดอง	6	ม.	งานตีวางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดอง)	23.39
				140.34 บาท
-JOINT SEALER		2.00 ลิตร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				409.28 บาท
-คำนวณต้นทุน	409.28 /	6 ม.		68.21 บาท/เมตร

ระยะเวลา มกราคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาค่าต้องเข้ามติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ไม่เผยแพร่แล้ว ราคาสุดก่อสร้างจังหวัดกาฬสินธุ์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 17 กุมภาพันธ์ 2569 10:13:22น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร. ซม. และ รูปทรงกรวยนอก 140กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100200000	ตราซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร. ซม. และ รูปทรงกรวยนอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100300000	ตราซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100400000	ตราซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร. ซม. และ รูปทรงกรวยนอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102300000	ปูนซีเมนต์นครหลวง คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102400000	ปูนซีเมนต์นครหลวง คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102500000	ปูนซีเมนต์นครหลวง คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010121000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010122000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010123000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010124000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010125000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010126000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010127000000	ตรา SCG คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร. ซม. และรูปทรงกรวยนอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	0101010128000000	ตรา SCG	ลบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุก่อ	0205010101200000	อิฐมวลเบา ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,640.19

