

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองโครงช้างไปถึงบ้านนางใจ ยันศรีหาญ หมู่ ๒

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๐๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองโครงช้างไปถึงบ้านนางใจ ยันศรีหาญ หมู่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโงนงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๔,๕๗๔.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทนต์ ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายอาทร พรมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ศ.ศ.สายหนองโค้งช้างไปถึงบ้านนางใจ อันศรีหาญ หมู่ 2

สถานที่ดำเนินงาน บ้านเหล่าไธงาม หมู่ 2 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูฉิมราชย์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไธงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	172.00	1.77	304.44	1.3642	2.41	415.32
2	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	9.50	581.16	5,521.02	1.3642	792.82	7,531.78
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	172.00	376.43	64,745.44	1.3642	513.52	88,325.73
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.73	213.73	1,225.40	1.3642	291.57	1,671.69
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	11.47	113.80	1,304.85	1.3642	155.24	1,780.08
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	43.00	69.85	3,003.54	1.3642	95.29	4,097.44
8	โหล่ทางคูกริ่ง	ลบ.ม.	3.30	167.06	551.28	1.3642	227.90	752.06
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					76,655.99			104,574.10

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง =

76,655.99

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

104,574.10

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสองทศ

(นายสุธรรมดิษฐ์ ชัดทรายขาว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทร พรหมวัน)

กรรมการและเลขานุการฯ

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ 2568

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่งาม อ.ภูจิกายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 33.00-33.99

บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินคัต	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
2	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
3	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
4	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
20	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากฟาง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมท	39.50	บาท/ตร.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม. รดลึบล้อลากฟาง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	21,419.18	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,538.96	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	21,526.66	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,646.44	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	19,610.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	19,730.26	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	28,609.73	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	20,215.95	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,335.73	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,087.22	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	26,207.00	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	19,922.19	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,041.97	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,248.80	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,368.58	บาท/ตัน รดลึบล้อลากฟาง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.				
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.				
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ยึดคาน หนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.				
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้โคจ่าวัดแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.				
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.				
43	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน				
44	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน				
45	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน				
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.				
47	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.				

I.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดบวม(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดบวม)

=

1.77 บาท/ตร.ม.

-ทำงานต้นทุน

=

1.77 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดบวม มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ฉากฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.76 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการฉากฉางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการฉากฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ฉากฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.67 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.67 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการฉากฉางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการฉากฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ฉากฉางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค (งานตัดแต่งชั้นบ้นไค : งานตัดแต่งชั้นบ้นไค)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				172.97 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นที่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (ลิบถ้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถ้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกเรียง ผสม-บดทับ : บดทับ)				73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				240.06 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน				240.06 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถ้อ)			80 กม.	281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุบตัว	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
	47.29	x	0.75	35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				849.09 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน				849.09 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

	15	ชม.		
-ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2	x	10 ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ				26.7 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000 ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)				
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม				1,964.58 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่				20 ตร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15 /100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		3 ลบ.ม. @	1,964.58	5,893.74 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต		- กม.(ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)		
		- x	14.63	0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20 ตร.ม.	x	39.50 บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20 ตร.ม.	x	5 บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			20.6	x 10 เมตร
				206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.26	x 20 ตร.ม.
				245.20 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.68	x 20 ตร.ม.
				193.60 บาท
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			20 ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
				100.00 บาท

-ค่าใช้จ่ายรวม				7,528.54 บาท
-ค่างานต้นทุน	7,528.54	/	20	376.43 บาท/ตร.ม.

10. รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,207.00 บาท/ตัน/(1000)	224.03 บาท
-METAL CAP	0 ชุด @		10	0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุใหม่)	0.3 ตร.ม. @		10	3 บาท
-JOINT SEALLER	1 ดิטר @		45	45 บาท
-ค่าหอยดียง	2	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหอยดียงคอนกรีต)	15.22
				30.44 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ	0.30 ตร.ม. @		350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				427.47 บาท
-ค่างานต้นทุน	427.47	/	2 ม.	213.73 บาท/เมตร

10. รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,207.00 บาท/ตัน/(1000)	224.03 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดียง	3	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง)	24.12
				72.36 บาท
-ค่าสี + จาระบี	-	ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER	1.00	ดิทร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/ใหม่	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ	-	ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				341.39 บาท
-ค่างานต้นทุน	341.39	/	3 ม.	113.80 บาท/เมตร

10. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		19,730.26 บาท/ตัน/(1000)	184.38 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดียง	6	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง)	24.12
				144.72 บาท
-JOINT SEALLER	2.00	ดิทร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				419.10 บาท
-ค่างานต้นทุน	419.10	/	6 ม.	69.85 บาท/เมตร



🌐 โกลบอลไอเดีย

🛠️ บริการช่างดี

🔍 ไม้ฝ้าเอ็น

🛒 หมวดหมู่สินค้า

🏠 เครื่องไม้เครื่องมือช่าง

🏷️ สุขภัณฑ์ราคาสุดคุ้ม

📞 โปรโมชั่นสำหรับคุณ

🏠 เกี่ยวกับเรา

🏠 หน้าแรก > 🛒 หมวดหมู่ > 🛠️ เหล็ก > 🛠️ เหล็กรูปพรรณ > 🛠️ เหล็กเป็นกลม



เหล็กเป็นกลมดำ 2 นิ้ว 1.8 มม. ฟ้า
SKU : 3222005610436

฿458 / เส้น

* ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

🛒 รับสินค้า

📄 ตรวจสอบสื่อเอกสาร



📍 ชุมทีสาขาสุวินารายณ์

🛒 สินค้าไม่พร้อมขาย



🚚 การจัดส่ง
● สินค้าหมด

🛒 สินค้าไม่พร้อมขาย

แป็บสีเหลี่ยม 1"x 1"



ไม้ระแนงไม้สังเคราะห์
เหล็กแป็บสีเหลี่ยม 1x1 นิ้ว 1.2 มม. เหลือง
SKU : 3222005610580

฿148/เส้น

16 ชิ้นสินค้า

- เงินที่สาขาคุณารายณ์ 30 นาที
- การจัดส่ง พร้อมจัดส่ง 2-7 วัน

฿148



JBP สีก้อนกันสนิม AAA 2 in 1 #G8226 ชาติ
แกลลอน สีเทา
SKU : 88056930695 73

฿560/ก.ด.

16 ชิ้นสินค้า

- เงินที่สาขาคุณารายณ์
- การจัดส่ง พร้อมจัดส่ง

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=.....15.....ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	=.....0.15...ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย=.....0.15....X 1.70	=...0.255....ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.	
ค่าทุบคอนกรีต =...0.255...X 400	=...102...บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (หินผุ - ดินและตัก.....=...41.47...X...0.255.....	=...10.57...บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง.....5...กม.=.0.255.. X ...29.92.	=...7.63...บาท/ตร.ม.
รวม	=.120.20...บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=..12.20บาท/ตร.ม.

ราคาค่าต้นทุนงานช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ราคาค่าแรง	เป็นเงิน		
1	ป้ายชั่วคราวขนาด 1.20x2.40 ม. (ไวต์)	1.00	ป้าย	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	1
2	ทรายหยาบ	1.00	ถุง	50	50.00	-	-	50.00	1
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.00	ถุง	120	120.00	-	-	120.00	1
4	หินย่อยเบอร์ 1-2	1.00	ถุง	80	80.00	-	-	80.00	1
5	ดินจุด-ดินถมกัก	0.09	ลบ.ม.	-	-	112	10.08	10.1	0.09
6	ท่อเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	1.00	ท่อน	458	458.00	-	-	458.00	1
7	เหล็กถ่วง 25x25 มม. หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	148	296.00	-	-	296.00	2
8	ไม้คอก สก.12 มม. ยาว 4 นิ้ว	4.00	ตัว	20	80.00	-	-	80.00	4
9	สีกันสนิม	1.00	กป.	560	560.00	-	-	560.00	1
10	ค่าแรงประกอบและติดตั้งพร้อมค่าเขียน	1.00	งาน	1000	1,000.00	-	-	1,000.00	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ 1 ป่อ)								3,654.88	