

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายจากบ้านนางสมเพียรไปบ้านนางวัน หมู่ ๙

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายจากบ้านนางสมเพียรไปบ้านนางวัน หมู่ ๙ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทถ.๒-๒๐๓)

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๗,๘๗๔.๔๒ (แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายวิชรวรรต สายบุงคล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายอาทร พรมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายจากบ้านนางสมเพียรไปบ้านนางวัน หมู่ 9

สถานที่ดำเนินงาน บ้านเหล่าไธงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไธงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทอ.2-203)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	150.00	1.73	259.50	1.3642	2.36	354.01
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	7.50	581.16	4,358.70	1.3642	792.82	5,946.14
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	150.00	372.44	55,866.55	1.3642	508.09	76,213.15
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	201.29	1,006.45	1.3642	274.60	1,373.00
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	146.17	2,923.41	1.3642	199.41	3,988.12
7	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					64,414.62			87,874.42

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 64,414.62

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

= 87,874.42

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์

.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิจรรพ - สายรุ่งคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ
(นายกิตติพงษ์ ไชยสุทธิ์)
ผู้อำนวยการโยธา

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอาทร พรหมวัน)
ผู้อำนวยการเขียนแบบ