

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากสามแยกบ้าน นางสาว ปันดดา กุลวงศ์ไปสี่แยก บ้านนายวิชัย อุ
คำพันธ์ หมู่๔

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากสามแยกบ้าน นางสาว ปันดดา กุลวงศ์ไปสี่แยก
บ้านนายวิชัย อุคำพันธ์ หมู่๔ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางที่อบต.
กำหนด

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๔๖,๑๘๔.๑๙ (สองแสนสี่หมื่นหก
พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทธิมิตรย์ ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายสังสุทธิ์ พานิกกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๖.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ศ.ก. จากสามแยกบ้านนางสาวปนัดดา กุดวงส์ไปสี่แยกบ้านนาขี้อู้อุดคำพันธุ์ หมู่ 4

สถานที่ตั้งเงินงาน บ้านสวนผึ้ง หมู่ 4 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูเงินราชณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ฮาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของเทศบาลเหล่าไธงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาเป็นเงิน ณ ภูเงินราชณ์ จ.กาฬสินธุ์ 32.00-32.99บาท/กิโล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	ราคาถาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	372.00	1.76	654.72	1.3642	2.40	893.17
3	งานทรายนองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	18.60	673.15	12,520.55	1.3642	918.31	17,080.54
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	372.00	411.28	152,997.28	1.3642	561.07	208,718.88
5	งานรอยต่อต่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.40	215.89	2,677.03	1.3642	294.52	3,652.00
6	งานรอยต่อต่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.80	160.77	3,987.07	1.3642	219.32	5,439.17
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	93.00	57.18	5,317.28	1.3642	78.00	7,253.84
8	ไหล่ทางถูกกรึง กรึง ชั่งละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	13.95	165.34	2,306.55	1.3642	225.56	3,146.59
					180,460.48			246,184.19

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์

180,460.48
1.3642
246,184.19

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ

(นายสิงสุทธิ์ พานิก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ

(นายสุธรรมชัย ชัดทรายขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบรายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนประจำปี 2568

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่งาม อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 32.00-32.99

บาท/ลิตร

แม่แรงวัสดุ

1	อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	ดินดี	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	722.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	811.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	868.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	882.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	736.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	767.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	837.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	345.06	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ทรายถม	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	465.06	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	2,725.38	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 16 มม.	39.50	บาท/ตร.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 6 มม. SR 24	23,322.49	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	23,440.39	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 9 มม. SR 24	22,240.58	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	22,358.48	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 12 มม. SD 40	21,075.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,193.25	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	28,607.85	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 16 มม. SD 40	20,961.81	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,079.71	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 19 มม. SR 24	26,647.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	26,765.25	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 20 มม. SD 40	21,151.82	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,269.72	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 25 มม. SD 40	20,350.55	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,468.45	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	สวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/กก.					
39	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
40	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ยึดยาง ทน 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.					
41	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยันแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
42	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.					
43	อำเภอภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน					
44	อำเภอภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน					
45	อำเภอภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน					
46	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.					
47	อำเภอภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.					

1.งานวางป่าและขุดดิน (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดดิน ขนาดเบา)	=	1.76 บาท/ตร.ม.
-ค่างานคันขุด	=	1.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดดิน ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดดิน ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดดิน ขนาดหนัก มีการตัดไม้ต้นต้น ไม้ขุดดิน วางวางวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดดิน (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดดิน ขนาดกลาง)	=	3.73 บาท/ตร.ม.
-ค่างานคันขุด	=	3.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดดิน ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดดิน ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดดิน ขนาดหนัก มีการตัดไม้ต้นต้น ไม้ขุดดิน วางวางวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดตอ ขนาดหนัก)	=	5.62 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.62 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดตอ ขนาดเบา มีเฉพาะแถวตากองวิธีที่ขำเท่านั้น

งานวางป่าขุดตอ ขนาดกลาง มีแถวตากองวิธีที่ขำ และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดตอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดตอ ตากองวิธีที่ขำ และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ชุด-ชน)				22.2 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถือ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				82.86 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปตัว	82.86	x	1.40	116.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบิโน โด (งานตัดแต่งชั้นบิโน โด : งานตัดแต่งชั้นบิโน โด)				8.24 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.84 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				171.08 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

แนวเก่า

แนวใหม่

-ส่วนอุปตัวของรถรอกคันทาง	1.40			1.45
-ดิน ดินปนทราย อมคันทาง	1.60			1.70
-ดินเหนียวอมคันทาง	1.85			1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุด-ชน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถือ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถือ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถือ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม-บดทับ : บดทับ)				72.38 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				237.72 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				237.72 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายตบคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบถือ)		80 กม.		180.82 บาท/ลบ.ม.
-รวม				480.82 บาท/ลบ.ม.

- ส่วนปูนตัว	480.82	x	1.40	673.15 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บัตร 75 %) (งานหินคันทาง : บัตร)				46.84 บาท/ลบ.ม.
	46.84	x	0.75	35.13 บาท/ลบ.ม.
- ค่าใช้จ่ายรวม				708.28 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานสิ้นทุน				708.28 บาท/ลบ.ม.

9. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

- (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กรวย	2	x	10 ม.	20 ตร.ม.
- ปริมาณงานทั้งโครงการ				58.8 ลบ.ม.
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000 ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)				
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม				2,198.22 บาท/ลบ.ม.
- คิดจากพื้นที่				20 ตร.ม.
- ปริมาณคอนกรีต	20	x	15 /100	3 ลบ.ม.
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3 ลบ.ม. @ 2,198.22	6,594.66 บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีต			- กม.(ปกติใช้คิด 1/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)	
		x	14.63	0 บาท
- ค่าตะแกรงเหล็ก	20 ตร.ม.	x	39.50 บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20 ตร.ม.	x	5 บาท/ตร.ม.	100 บาท
- ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)			20.6	x 10 เมตร
				206
- ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.21	x 20 ตร.ม.
				244.20 บาท
- ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.54	x 20 ตร.ม.
				190.80 บาท
- ค่าขั้วทรายผิวคอนกรีต			20 ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
				100.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				8,225.66 บาท
- ค่างานสิ้นทุน	8,225.66	/	20	411.28 บาท/ตร.ม.

10. รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

- คิดจกความยาว	2		ม.	
- ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(/1000)	228.80 บาท
- METAL CAP	0 ชุด @		10	0 บาท
- JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3 ตร.ม. @		10	3 บาท
- JOINT SEALLER	1 ลิตร @		45	45 บาท
- ค่าหล่อขยาย	2		ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหล่อขยายคอนกรีต)
				14.99
				29.98 บาท
- แผ่นพลาสติกปูพื้น	2		ม. @	10
				20 บาท
- ไม้แบบ	0.30 ตร.ม. @		350.00	105 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม				431.78 บาท
- ค่างานสิ้นทุน	431.78	/	2 ม.	215.89 บาท/เมตร

10.รอยต่อต่อหน้าค้ำคานขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(1000)	228.80 บาท
-ค่าตัด JOINT และรอยต่อค้ำ	2	ม.	งานค้ำคานคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และรอยต่อค้ำ	23.87
				47.74 บาท
-ค่าตี + ชะระบี		- ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	2	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				321.54 บาท
-ค่างานต้นทุน	321.54 /	2 ม.		160.77 บาท/เมตร

10.รอยต่อคานยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM.@ 10 ม.

-คิดจากความยาว	10	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		21,193.25 บาท/ตัน(1000)	198.05 บาท
-ค่าตัด JOINT และรอยต่อค้ำ	10	ม.	งานค้ำคานคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และรอยต่อค้ำ	23.87
				238.7 บาท
-JOINT SEALLER		3.00 ลิตร @	45.00	135.00 บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				571.75 บาท
-ค่างานต้นทุน	571.75 /	10 ม.		57.18 บาท/เมตร

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวคอนกรีต	=.....15.....ซม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=.....0.15.....	= ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=.....0.15...X 1.70	=.....0.255...ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.		
ค่าทุบคอนกรีต	=.....0.25...X 400	=.....102...บาท/ตร.ม.
ค่าค้ำคานการ + ค่าเชื่อม (หินปู - ดินแอสติก	=...33.45...X...0.255...	=...8.52...บาท/ตร.ม.
ชนิดที่.....5.....ลบ.ม. =.....22.17...X...0.255.....	=.....5.65.....บาท/ตร.ม.	
รวม =.....116.17.....บาท/ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน =.....116.17...บาท/ตร.ม.		

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคคัต	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแทคไซด์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ระยะเวลา ปริมาณ 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ภาษีต้องเข้ามาติดอากรขาออกและประกาศศุลกากรก่อนขึ้นเรือ เนื่องจากอาจมีการปรับอัตราค่าในกรณีที่ขบวนสินค้า ขาดวีซ่าศุลกากรจึงงดการขึ้นบัญชี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่สำรวจในตลาดไฟฟ้า 21 ตุลาคม 2568 09:54:17 น.

ชนิดของผล	ชื่อของผลิตภัณฑ์	ช.โศ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 140กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010121000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010122000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010123000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010124000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010125000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 280 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010126000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 300 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010127000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 320 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน	0101010128000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 350 กก./ตร.ซม. ๓๗๖ ๓๗๖	ตบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุท่อ	0205010101200000	อิฐมวลเบา ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ฟ่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,640.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,959.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	3,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ฟ่อน	2,105.61
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ฟ่อน	2,850.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ฟ่อน	3,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	3,280.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	3,919.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	4,559.81