

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนฝั่ง หมู่ ๔ - ไปคำพอก (มุกดาหาร)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ราคากลาง ๓๓๒,๘๕๓.๖๔ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) สืบจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย

๕.๒) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑) นายวิชรธรต สายบุงคล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ
๖.๓) นายสังสฤษดิ์ พานิก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการและเลขานุการ

- ผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สลесสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
- ๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
- ๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด. ฯลฯ.
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐของได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
- ๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงาม จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (กรณี ป.ป.ช. ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ) เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญานั้นจะมีมูลค่าเท่าใด ก็ตาม

๔. รายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR)

สำหรับโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนฝั่ง หมู่ ๔ ไปคำพอก(มุดาหาร)

มีรายละเอียดดังนี้

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนฝั่ง หมู่ ๔ ไปคำพอก(มุดาหาร) ปริมาณงานซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสวนฝั่งไปคำพอก(มุดาหาร) จำนวน ๔ ช่วงที่ ๑ กมที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๕๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กมที่ ๐+๕๕๑ - ๑+๐๑๐ กว้าง ๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กมที่ ๑+๐๑๑ - ๒+๕๐๐ กว้าง ๔ เมตร ช่วงที่ ๔ กมที่ ๒+๕๐๑- ๒+๗๗๐ กว้าง ๓ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดประมาณราคา งบประมาณ ๓๓๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๑๖.๔๕๒๖๑๙, ๑๐๔.๑๙๙๘๕๕ เส้นสุด พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๑๖.๔๗๑๗๖๘, ๑๐๔.๒๑๓๒๖๙

๕. ราคากลาง

สำหรับ โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนฝั่ง หมู่ ๔ ไปคำพอก(มุดาหาร)

มีรายละเอียดดังนี้

โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนผึ้ง หมู่ ๔ ไปคำพอก(มุดาทหาร)

ปริมาณงาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสวนผึ้งไปคำพอก(มุดาทหาร) จำนวน ๔ ช่วงที่ ๑ กมที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๕๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กมที่ ๐+๕๕๑ - ๑+๐๑๐ กว้าง ๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กมที่ ๑+๐๑๑ - ๒+๕๐๐ กว้าง ๔ เมตร ช่วงที่ ๔ กมที่ ๒+๕๐๑- ๒+๗๗๐ กว้าง ๓ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑x๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดประมาณราคา งบประมาณ งบประมาณ ๓๓๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีแหล่งที่มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจาก

๕.๑ ร้านเซตคักดี เบอร์โทร ๐๘๐-๗๔๓-๖๘๕๘

๕.๒ ประเวศวัสดุ เบอร์โทร ๐๘๖-๒๓๓-๑๖๖๑

๕.๓ นราวิชัยก่อสร้าง เบอร์โทร ๐๘๑-๓๒๐-๖๖๔๗

ด้วยการโทรสอบถาม ราคาวัสดุ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ๑๐๐ วัน/โครงการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่น

ราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้

๖.๒ กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาดำเนินการจัดทำตามโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน /โครงการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาคัดสินจากราคารวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ได้สั่งการให้กองช่างออกสำรวจและประมาณการที่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวได้เกิดการชำรุดเสียหาย ประกอบกับ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดไว้ว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ปรากฏว่า มีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งานก่อสร้าง งบดำเนินการค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

งานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนผึ้ง หมู่ ๔ ไปคำพอก(มุดาทหาร)

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสวนผึ้งไปคำพอก(มุดาทหาร) จำนวน ๔ ช่วงที่ ๑ กมที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๕๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กมที่ ๐+๕๕๑ - ๑+๐๑๐ กว้าง ๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กมที่ ๑+๐๑๑ - ๒+๕๐๐ กว้าง ๔ เมตร ช่วงที่ ๔ กมที่ ๒+๕๐๑- ๒+๗๗๐ กว้าง ๓ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑x๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดประมาณราคา งบประมาณ งบประมาณ ๓๓๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๑๖.๔๕๒๖๑๙, ๑๐๔.๑๙๙๘๕๕ สิ้นสุด พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๑๖.๔๗๑๗๖๘, ๑๐๔.๒๑๓๒๖๙

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน /โครงการ นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแต่ละโครงการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวดงาน/งวดเงิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม ตกลงจ่ายค่าจ้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนฝั่ง หมู่ ๔ ไปคำพอก (มุดาทหาร) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

๑๐ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามระบุไว้แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ติดตั้งเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า - ออกโครงการให้เรียบร้อยให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจ้งไว้ในระหว่างก่อสร้าง

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

(ลงชื่อ).....

(นายวิชวรพ สายบุงคล้า)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสังฤกษ์ พานิก)

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานซ่อมแซมถนนลูกรัง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสวนผึ้ง ไปคำพอก(มุกดาหาร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านสวนผึ้ง หมู่ 4 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสวนผึ้งไปคำพอก(มุกดาหาร) จำนวน 4 ช่วงที่ 1 กมที่ 0+000 - 0+500 กว้าง 5.00 เมตร ช่วงที่ 2 กมที่ 0+551 - 1+010 กว้าง 5 เมตร ช่วงที่ 3 กมที่ 1+011 - 2+500 กว้าง 4 เมตร ช่วงที่ 4 กมที่ 2+501- 2+770 กว้าง 3 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1x1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,816.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxF	รวมเป็นเงิน
1	ช่วงที่ 1 กมที่ 0+000 - 0+500 กว้าง 5.00 เมตร							
1.1	งานวางป่าและชุดคอกขนาดเบา(ก.5 ม. ย.500 ม.)	ตร.ม.	2,500.00	1.77	4,425.00		1.77	4,425.00
2	ช่วงที่ 2 กมที่ 0+501 - 1+010 กว้าง 5 เมตร							
2.1	งานวางป่าและชุดคอกขนาดกลาง (ก.5 ม. ย.510 ม.)	ตร.ม.	2,550.00	3.76	9,588.00		3.76	9,588.00
2.2	งานดินลูกรังผิวจราจร (ก.5 ม.ย.510 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	382.50	167.06	63,898.92		167.06	63,898.92
3	ช่วงที่ 3 กมที่ 1+011 - 2+500 กว้าง 4 เมตร							
3.1	งานวางป่าและชุดคอกขนาดกลาง (ก.4 ม. ย. 1489 ม.)	ตร.ม.	5,956.00	3.76	22,394.56		3.76	22,394.56
3.2	งานดินลูกรังผิวจราจร (ก.5 ม.ย.1489 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	1,116.75	167.06	186,564.26		167.06	186,564.26
4	ช่วงที่ 4 กมที่ 2+501- 2+770 กว้าง 3 เมตร							
4.1	งานวางป่าและชุดคอกขนาดกลาง (ก.3 ม. ย. 270 ม.)	ตร.ม.	810.00	3.76	3,045.60		3.76	3,045.60
4.2	งานดินลูกรังผิวจราจร (ก.3 ม. ย.270 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	121.50	167.06	20,297.30		167.06	20,297.30
5	งานวางท่อระบายน้ำ							
5.1	วางท่อระบายน้ำชนิดปากกลิ้งราง ชั้น 3ขนาด ๑ 1x1.00 เมตร	ท่อ	8.00	2,830.00	22,640.00		2,830.00	22,640.00
					332,853.64			332,853.64

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 332,853.64

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

=

332,853.64

งบประมาณราคากลาง

=

332,853.64

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร) แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสี่สต

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสังสฤษดิ์ พานิกอร์)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ประธานกรรมการ

(นายวิชรรัต สายบุงกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง