

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางจากสี่แยกกองทุน หมู่ที่ ๙ ไปหน้า รร.เหล่าโฮงามวิทยาลัย หมู่ ๙

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๓๔,๕๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขยายไหล่ทางจากสี่แยกกองทุน หมู่ที่ ๙ ไปหน้า รร.เหล่าโฮงามวิทยาลัย หมู่ ๙ ปริมาณงาน -ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ ท่อนหรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโฮงามกำหนด

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๔,๗๑๘.๓๗ (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

**๔.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๔.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

**๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

๕.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดข้าราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๕.๒) นายลิ่งสฤทธิ พานิกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๕.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธสงาม

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางจากสี่แยกกองทุน หมู่ที่ 9 ไปหน้า รร.เหล่าไธสงามวิทยาสูง หมู่ 9

สถานที่ตั้งงาน บ้านเหล่าไธสงาม หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าไธสงาม อำเภอภูผามาศ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน -ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

คค.0.60 x 1.00 ม. จำนวน 2 ท่อน หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไธสงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลขอมเมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานขยายไหล่ทางคอนกรีต							
1.1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	219.00	3.67	803.73	1.3642	5.01	1,096.45
1.2	งานทราชมองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	10.50	581.16	6,102.18	1.3642	792.82	8,324.59
1.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	219.00	410.92	89,992.14	1.3642	560.58	122,767.27
1.4	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	7.30	217.78	1,589.76	1.3642	297.09	2,168.76
1.5	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	14.60	116.21	1,696.63	1.3642	158.53	2,314.54
1.6	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	-	-	-	-	-	-
1.7	คินอมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	20.00	167.29	3,345.80	1.3642	228.22	4,564.34
1.8	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากถื่นวาง ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 ม.	ท่อน	2.00	1,276.36	2,552.72	1.3642	1,741.21	3,482.42
					<b>106,082.96</b>			<b>144,718.37</b>

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

FACTOR F = 1.3642

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 106,082.96

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ราคากลาง)

= 144,718.37

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ

( นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ

( นายลิ่งสุภชัย ฟานิก )

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ

( นายสุทธิธรรมย์ ชัดทรายขาว )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประมาณการประมาณราคาโดยสภาพที่จ้างงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธฐาน อ.ภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์  
(ปฏิทิน ๑.เมษายน) 30.00-30.99 บาท/ลูกบาศก์

หน่วยวัด

ค่าจ้าง

1	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ดินบด	5.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	15	กม.	=	58.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	54.13	
2	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	15	กม.	=	58.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	54.13	538.46
3	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	วัสดุขุดลอก	15.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	15	กม.	=	89.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	54.13	
4	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ลูกฟูก	15.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	15	กม.	=	69.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	54.13	
5	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หินบดทุก	165.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง	566.35	458.07 108.28 รวมภาษีค่าจ้าง
6	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	620.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง		
7	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	677.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง		
8	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	691.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง		
9	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง		
10	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หินผสมขบเกล็ด	210.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	778.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง		
11	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	หินผสม AC (48%, 15%, 27%, 10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	247	ลบ.ม.	=	848.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง		
20	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	436.86	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	220 บาทต่อ
21	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ทรายถม	300.00	บาท/ลบ.ม.	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	556.86	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	300 บาทต่อ
22	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ปูนซีเมนต์	2,807.48	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	2,864.14	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	
23	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 16 มม.	38.50	บาท/ตร.ม.	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อจากต่าง	0	
24	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 8 มม. SR 24	21,512.25	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	21,786.91	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ถนน
25	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 9 มม. SR 24	20,423.90	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	20,880.96	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ถนน
26	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 12 มม. SD 40	18,891.42	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	19,148.08	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ซีเมนต์
27	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 15 มม. SR 24	21,869.16	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	22,125.82	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ถนน
28	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 16 มม. SD 40	18,896.83	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	19,153.49	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ซีเมนต์
29	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 19 มม. SR 24	27,052.96	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	27,309.62	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ถนน
30	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 20 มม. SD 40	20,117.29	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	20,373.95	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ซีเมนต์
31	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	เหล็กเส้น 25 มม. SD 40	19,223.11	บาท/ตัน	จนส่ง	73	ลบ.ม.	=	19,479.77	บาท/ตัน	รถสิบล้อจากต่าง	256.66	ซีเมนต์
38	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ควาลูกบาศก์	62.02	บาท/กบ.									
39	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ไม้แบริน	607.48	บาท/ลบ.ม.									
40	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ไม้ดีดยาว หนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.									
41	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ไม้ค้ำยันแบบ	607.48	บาท/ลบ.ม.									
42	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ไม้ดีดจริง	1,214.95	บาท/ลบ.ม.									
43	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	80.00	บาท/ต้น									
44	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ต้น									
45	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ต้น									
46	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ตะปู	42.06	บาท/กบ.									
47	อ. ภูสิงห์ ภูสิงห์	ตะกรันกลมเส้น 280 ทรงลูกบาศก์	2,166.22	บาท/ลบ.ม.									

1. งานขุดป่าและขุดถอน (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ + ส่วนอื่นรวมค่าเครื่องจักร (งานขุดป่าขุดถอน ขนาดรอบ)	=	1.73	บาท/ตร.ม.
- ค่ารวมสิ้นเปลือง	=	1.73	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานขุดป่าขุดถอน ขนาดรอบ มีเฉพาะการขุดถอนบริเวณที่ขึ้น  
งานขุดป่าขุดถอน ขนาดกลาง มีการขุดถอนบริเวณที่ขึ้นและป่าดงดิบที่ขึ้นโดยรอบด้วย  
งานขุดป่าขุดถอน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน และป่าดงดิบที่ขึ้นโดยรอบด้วย

2. งานขุดป่าและขุดถอน (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ + ส่วนอื่นรวมค่าเครื่องจักร (งานขุดป่าขุดถอน ขนาดกลาง)	=	3.67	บาท/ตร.ม.
- ค่ารวมสิ้นเปลือง	=	3.67	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานขุดป่าขุดถอน ขนาดรอบ มีเฉพาะการขุดถอนบริเวณที่ขึ้น  
งานขุดป่าขุดถอน ขนาดกลาง มีการขุดถอนบริเวณที่ขึ้นและป่าดงดิบที่ขึ้นโดยรอบด้วย  
งานขุดป่าขุดถอน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน และป่าดงดิบที่ขึ้นโดยรอบด้วย

3. งานขุดป่าและขุดถอน (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ + ส่วนอื่นรวมค่าเครื่องจักร (งานขุดป่าขุดถอน ขนาดหนัก)	=	5.51	บาท/ตร.ม.
- ค่ารวมสิ้นเปลือง	=	5.51	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานขุดป่าขุดถอน ขนาดรอบ มีเฉพาะการขุดถอนบริเวณที่ขึ้น  
งานขุดป่าขุดถอน ขนาดกลาง มีการขุดถอนบริเวณที่ขึ้นและป่าดงดิบที่ขึ้นโดยรอบด้วย  
งานขุดป่าขุดถอน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน และป่าดงดิบที่ขึ้นโดยรอบด้วย

4.งานถมดิน (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุถมดิน				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานถมดินทาง : จุด-จน)				21.77 บาท/ลบ.ม.
-ค่าพ่นสี (กันน้ำ)		15 ซม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				80.90 บาท/ลบ.ม.
-กว้างขุด	80.90	x	1.40	113.26 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานถมดินชั้นบันได : งานถมดินชั้นบันได)				8.09 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานถมดินทาง : บดทับ)				45.94 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานตั้งรูป				167.29 บาท/ลบ.ม.

พหลพหล

	แนวตั้ง	แนวโค้ง		
-กว้างขุดผิวจราจรตามถนน	1.40	1.45		
-หิน ดินปรับทาง ถมดินทาง	1.60	1.70		
-หินบดย่อยถมดินทาง	1.25	1.90		
(พิจารณาจากค่า CIR ยึดตาม 2)				

5.งานวัสดุถมดิน (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุถมดิน				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุถมดินกึ่งถนน : จุด-จน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าพ่นสี (กันน้ำ)		15 ซม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-กว้างขุด	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุถมดินกึ่งถนน : บดทับ)				35.12 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ้จรวม				217.04 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานตั้งรูป				217.04 บาท/ลบ.ม.

6.งานบดพื้นที่ทางวัสดุถมดิน (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุถมดิน				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุถมดินกึ่งถนน : จุดจน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าพ่นสี (กันน้ำ)		15 ซม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-กว้างขุด	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุถมดินกึ่งถนน : บดทับ)				35.12 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ้จรวม				217.04 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานตั้งรูป				217.04 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุถมดิน (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุถมดิน				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุถมดินกึ่งถนน : จุดจน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าพ่นสี (กันน้ำ)		15 ซม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-กว้างขุด	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุถมดินกึ่งถนน : บดทับ)				71.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ้จรวม				233.05 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานตั้งรูป				233.05 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุถมดิน (ทรายละเอียด)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าพ่นสี (กันน้ำ)		90 ซม.		281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-กว้างขุด	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดินชั้นกรวด + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินชั้นกรวด : บดทับ)				45.94 บาท/ลบ.ม.
	45.94	x	0.75	34.455 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ้จรวม				848.08 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานตั้งรูป				848.08 บาท/ลบ.ม.

9. งานผิวทางปล่อยคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

- (ใช้แบบกรมโยธาฯ) ขนาด ๓'x 3'x 10' น.	2	x	10	น.	20 ตร.ม.
- ปริมาณสารตั้งต้นโรตารี่					60 ตร.ม.
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ตร.ม.	30.00 บาท/ตร.ม.
(กรณีที่ใช้ปริมาณสารตั้งต้นโรตารี่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม.)					
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง					20 ตร.ม.
- ปริมาณคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ตร.ม.
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ตร.ม. @	2,198.22
- ค่าขนส่งคอนกรีต					- กม. (ปกติใช้คิด L-4) (รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
			x	14.63	0 บาท
- ค่าลดแรงบดอัด	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
- ค่าวางลดแรงบดอัด	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
- ค่าแรงบดอัด (รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีตตามตัว 2 ซ้ำ)			20.6	x	10
					206
- ค่าผิวคอนกรีต (รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าผิวคอนกรีต)			12.12	x	20
					242.40 บาท
- ค่าป่น (รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าป่นผิวคอนกรีต)			9.27	x	20
					185.40 บาท
- ค่าพิมพ์ลายผิวคอนกรีต			20	ตร.ม. x	5
					บาท/ตร.ม.
					100.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม					8,218.46 บาท
- ค่างานตั้งหุ่น	8,218.46	/	20		410.92 บาท/ตร.ม.

10. งานต่อข้อต่อขยายตามยาว (EXPANSION JOINT) RB 19 MM @ 30 ม.

- ค่าขนส่งคอนกรีต	2	ม.			
- ค่าเหล็ก	8,548,333.33	ตร. @	27,309.62	บาท/พัน(1000)	233.45 บาท
- METAL CAP	0	ชุด @	10		0 บาท
- JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3	ตร.ม. @	10		3 บาท
- JOINT SEALER	1	ลิตร @	45		45 บาท
- ค่าขนส่ง	2	ม.		รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต	14.55
					29.1 บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีต	2	ม. @	10		20 บาท
- ไม้ยก	0.30	ตร.ม. @	350.00		105 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม					435.55 บาท
- ค่างานตั้งหุ่น	435.55	/	2	ม.	217.78 บาท/เมตร

10. งานต่อข้อต่อชั่วคราว (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM @ 6 ม.

- ค่าขนส่งคอนกรีต	3	ม.			
- ค่าเหล็ก	8,548,333.33	ตร. @	27,309.62	บาท/พัน(1000)	233.45 บาท
- ค่าติดตั้ง JOINT และข้อต่อ	3	ม.		รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าติดตั้งคอนกรีต และข้อต่อ	23.39
					70.17 บาท
- ค่าเที + ชะงับ			4.00		- บาท
- JOINT SEALER	1.00	ลิตร @	45.00		45.00 บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีต โฟม	3	ม. @	0		0 บาท
- ไม้ยก			350.00		- บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม					348.62 บาท
- ค่างานตั้งหุ่น	348.62	/	3	ม.	116.21 บาท/เมตร

10. งานต่อข้อต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM @ 10 ม.

- ค่าขนส่งคอนกรีต	6	ม.			
- ค่าเหล็ก	9,345	ตร. @	19,148.08	บาท/พัน(1000)	178.94 บาท
- ค่าติดตั้ง JOINT และข้อต่อ	6	ม.		รวมค่าขนส่งคอนกรีต : ค่าติดตั้งคอนกรีต และข้อต่อ	23.39
					148.54 บาท
- JOINT SEALER	2.00	ลิตร @	45.00		90.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม					409.28 บาท
- ค่างานตั้งหุ่น	409.28	/	6	ม.	68.21 บาท/เมตร

๕.๓ งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.

จุดดิน .....ตร.ม. @ ..... = .....บาท/ม.

ค่าท่อ = .....บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๑๐ ถึง เที่ยวละ ๑๓ คัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ ๓๐๐.- บาท

ค่าขนส่ง ๒๒๖.๖๖ ม. = (๒๒๖.๖๖ X ๑๓) + ๓๐๐ = .....บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย = ๒๕๖.๓๕ / ๒๔ = .....บาท/ม.

ค่าวาง และกลบกลับ = ๓๔๕ บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = .....บาท/ม.

ค่างานตั้งหุ่น = .....บาท/ม.



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพหทางลาดขยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13

ราคาขนส่ง

OR

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บริการลูกค้า | ข่าวสาร | การสมัครสมาชิก | การชำระเงิน | ไทย | EN

### ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ  
 ตารางเปรียบเทียบราคาน้ำมัน  
 ราคาส่งน้ำมัน

สถานะน้ำมัน:  |  |  |  |

ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2569

ราคาเฉลี่ยต่อลิตร (บาท)

สี-ดอท	Diesel	E85	E20	91	95	แก๊สธรรมชาติ	Diesel	Diesel
08-01-2569 (บาท)	30.02	27.27	28.32	31.16	31.03	39.82	44.12	40.72

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บริการลูกค้า | ข่าวสาร | การสมัครสมาชิก | การชำระเงิน | ไทย | EN



OR

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บริการลูกค้า | ข่าวสาร | การสมัครสมาชิก | การชำระเงิน | ไทย | EN

### ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ  
 ตารางเปรียบเทียบราคาน้ำมัน  
 ราคาส่งน้ำมัน

สถานะน้ำมัน:  |  |  |  |

ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2569

ราคาเฉลี่ยต่อลิตร (บาท)

สี-ดอท	Diesel	E85	E20	91	95	แก๊สธรรมชาติ	Diesel	Diesel

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บริการลูกค้า | ข่าวสาร | การสมัครสมาชิก | การชำระเงิน | ไทย | EN

Activate Windows