

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑.ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน หมู่ ๘

**๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ๓๐๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

**๓.ลักษณะงานโดยสังเขป :** วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกคลองส่งน้ำป่าไปบ้านนายสุบิน คงดี หมู่ ๘ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.แบบฝาปิดคอนกรีตขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๔๐-๑.๒๐ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ ความยาวรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงงามกำหนด

**๔.ราคากลาง** ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๑,๐๗๐.๐๙ (สามแสนหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)

**๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน ๑ ชุด

**๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

๖.๑) นายวิชวรรต	สายบุงคล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายกิตติพงษ์	ไชยฤทธิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ
๖.๓) นายอาทร	พรมวัน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน หมู่ 8

สถานที่ดำเนินการ บ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าไธงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกคลองส่งน้ำป่าไปบ้านนายสุบิน คงดี หมู่ 8 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 126 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ถ.แบบฝาปิดคอนกรีต

ขนาด 0.80x0.80x0.40-1.20 ม. จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 133 ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเส้น 1:3:5	ลบ.ม.	2.75	1,850.47	5,088.79	1.3642	2,524.41	6,942.13
2	งานรื้อคอนกรีตผิวทางเดิมกว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	1.05	500.00	525.00	1.3642	682.10	716.21
3	งานเทคอนกรีตสันกว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.16 เมตร ( 280 KSC)	ตร.ม.	7.00	374.37	2,620.59	1.3642	510.72	3,575.01
4	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ.ชนิดปากสี่เหลี่ยม ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อน	126.00	849.15	106,992.90	1.3642	1,158.41	145,959.71
5	งานบ่อพัก ค.ส.ถ. ขนาด 0.8x0.8x0.4-1.20 ม.พร้อมฝาปิดคอนกรีต	บ่อ	13.00	8,112.79	105,466.23	1.3642	11,067.46	143,877.03
6	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย						
เงินในไซ					220,693.51			301,070.09

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

FACTOR F = 1.3642

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 220,693.51

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง

= 301,070.09

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ราคากลางตัวอักษร)

สามแสนหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์

..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิจรรักษ์ สายรุ่งกล้า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการฯ  
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายอาทร พรหมวัน)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ