

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางงามสมติ กางน่าน ไปนายนายมนตรี พิมพ์ประชา บ้านโนนยาง หมู่๑๑

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางงามสมติ กางน่าน ไปนายนายมนตรี พิมพ์ประชา บ้านโนนยาง หมู่๑๑ ปริมาณงาน ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง....๓.... เมตร ยาว ...๑๔๑.... เมตร หน .....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ...๔๒๓....ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไฮงามกำหนด

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๑,๘๑๖.๗๖ (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายสังฤกษ์ พานิกกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๖.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางสมมติ ถางนาน ไปนายนอนศรี พิมพ์ประชา บ้านโนนยาง หมู่ 11

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง ...3... เมตร ยาว ...141... เมตร หนา ...0.15... เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ...423... ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไธงามกำหนด

ประมาณราคามือ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 32.00-32.99บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	423.00	1.76	744.48	1.3642	2.40	1,015.62
2	งานดินถม หรือปรับแก้	ลบ.ม.	20.00	116.00	2,320.08	1.3642	158.25	3,165.05
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	21.35	589.32	12,581.98	1.3642	803.95	17,164.34
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	423.00	411.28	173,972.71	1.3642	561.07	237,333.57
5	งานรอยต่อเคื่องการขยายคานขวาง (Expansion Joint)	ม.	14.10	216.09	3,046.88	1.3642	294.79	4,156.55
6	งานรอยต่อเคื่องการหดคานขวาง (Contraction Joint)	ม.	28.20	115.27	3,250.63	1.3642	157.25	4,434.51
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.15	165.34	3,497.03	1.3642	225.56	4,770.64
					-	-	-	-
					199,413.78			272,040.28

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 199,413.78

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

= 272,040.28

ราคากลางงานก่อสร้าง


272,040.28

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์

  
กรรมการ/เลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  
กรรมการ  
(นายอังสฤทธิ ทานิกกร)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

  
ประธานกรรมการ  
(นายสุทธรมิตต์ ชัดทรายขาว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่งาม อ.ภูจิกายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง ภูจิกายณ์ ) 32.00-32.99

บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินดีด	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	60.66 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
2	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	60.66 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
3	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	70.66 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
4	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	70.66 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	731.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	820.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	877.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	891.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	745.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	776.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	846.35 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูจิกายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	345.06 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	465.06 บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	2,772.54 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมท	39.50	บาท/ตร.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	39.50 บาท/ตร.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 6 มม. SR 24	23,322.49	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	23,487.55 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 9 มม. SR 24	22,240.58	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	22,405.64 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 12 มม. SD 40	21,075.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,240.41 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	28,655.01 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 16 มม. SD 40	20,961.81	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,126.87 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 19 มม. SR 24	26,647.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	26,812.41 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 20 มม. SD 40	21,151.82	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,316.88 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม $\varnothing$ 25 มม. SD 40	20,350.55	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,515.61 บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/กก.			
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.			
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ขัดยาง หนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.			
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้โครงไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.			
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.			
43	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน			
44	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน			
45	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน			
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.			
47	อำเภอภูจิกายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.			

1.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดบว (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดบว)

= 1.76 บาท/ตร.ม.

-ค่างานคันทุน

= 1.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดบว มีเฉพาะการจากวางวิธีที่เห็น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการจากวาง วิธีที่เห็น และป่าทึบที่เห็นเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด ต้นคันไม้ ขุดคอ จากวางวิธีที่เห็น และป่าทึบที่เห็นเดิมออกด้วย

## 2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	1.11 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.73 บาท/ตร.ม.

### หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการตากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ อากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

## 3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.61 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.62 บาท/ตร.ม.

### หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการตากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ อากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

## 4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)					22.5 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					82.86 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	82.86	x	1.40		116.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)					8.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)					46.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					171.08 บาท/ลบ.ม.

### หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)		

## 5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)					15.88 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	103.34	x	1.60		165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)					56.51 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					221.55 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นทาง : ชุดชน)					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	103.34	x	1.60		165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นทาง : ชุดชน)					165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม					221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					221.55 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นทาง : ชุดชน)					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	103.34	x	1.60		165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกเรียง ผสม-บดทับ : บดทับ)					165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม					237.72 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					237.72 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.		289.32 บาท/ลบ.ม.
-รวม					589.32 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	589.32	x	1.40		825.05 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา ( บดทับ 75 %) (งานคืนคันทาง : บดทับ)					825.05 บาท/ลบ.ม.
	46.84	x	0.75		35.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม					860.18 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					860.18 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

-ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2	x	10	ม.	20 คร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					150,000 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	1,000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					20 คร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		3	ลบ.ม. @	2,198.22	6,594.66 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต		x	14.63		0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	คร.ม. x	39.50	บาท/คร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	คร.ม. x	5	บาท/คร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			20	ม. x	10 เมตร
					206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			10	คร.ม. x	20 คร.ม.
					244.20 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			10	คร.ม. x	20 คร.ม.
					190.80 บาท
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			20	คร.ม. x	บาท/คร.ม.
					100.00 บาท
-ค่าใช้จ่ยรวม					8,225.66 บาท
-ค่างานต้นทุน	8,225.66	/	20		411.28 บาท/คร.ม.

10.รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	๕	ม.		
-ค่าเหล็ก	๕	๕.๕๐๕๓๓๓๓๓ กก. @	26,812.41 บาท/ตัน/(1000)	229.20 บาท
-METAL CAP	๑	ชุด @	๒๐	๒ บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	๑	ตร.ม. @	๑๐	๒ บาท
-JOINT SEALLER	๑	ลิตร @	๔๕	๔๕ บาท
-ค่าหอคอยาง	๒	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหอคอยางคอนกรีต)	๑๔.๙๖
				29.98 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	๒	ม. @	๑๐	20 บาท
-ไม้แบบ	๑	๑.๒๐ ตร.ม. @	๘๖.๖๖	105 บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				432.18 บาท
-ทำงานต้นทุน	432.18 /	2 ม.		216.09 บาท/เมตร

10.รอยต่อต่อหน้าตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	๓	ม.		
-ค่าเหล็ก	๓	๕.๕๐๕๓๓๓๓๓ กก. @	26,812.41 บาท/ตัน/(1000)	229.20 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอคอยาง	๓	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอคอยาง)	๒๓.๒๖
				71.61 บาท
-ค่าสี + จาระบี		ชุด @	๔.๐๐	๒ บาท
-JOINT SEALLER	๑	๑.๕๐ ลิตร @	๒๖.๖๖	๒๖.๖๖ บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	๓	ม. @	๒๐	0 บาท
-ไม้แบบ		ตร.ม. @	๒๖.๖๖	- บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				345.81 บาท
-ทำงานต้นทุน	345.81 /	3 ม.		115.27 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM.@ 10 ม.

-คิดจากความยาว	๑	ม.		
-ค่าเหล็ก	๑	๑๖.๖๖๖ กก. @	21,240.41 บาท/ตัน/(1000)	198.49 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอคอยาง	6	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอคอยาง)	๒๓.๘๖
				143.22 บาท
-JOINT SEALLER	๑	๒.๒๕ ลิตร @	๔๖.๖๖	๑๐๓.๖๖ บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				431.71 บาท
-ทำงานต้นทุน	431.71 /	6 ม.		71.95 บาท/เมตร

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่จาม อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู

(น้ำมัน อ.เมือง ภูผามาศ ) 32.00-32.99

บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	ดินตัด	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	60.66 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
2	อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	60.66 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
3	อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	70.66 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
4	อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	70.66 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	731.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	820.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	877.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	891.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	745.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	776.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จ.หนองบัวลำภู	หินผสม AC (48%, 15%, 27%, 10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	846.35 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	345.06 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	465.06 บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	2,772.54 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริมไวท์เมทัล	39.50	บาท/ตร.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	39.50 บาท/ตร.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,322.49	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	23,487.55 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,240.58	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	22,405.64 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,075.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,240.41 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	28,655.01 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	20,961.81	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,126.87 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,647.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	26,812.41 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	21,151.82	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,316.88 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,350.55	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,515.61 บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ลวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/กก.			
39	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.			
40	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.			
41	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ไม้คว่ำวัดแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.			
42	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ไม้มือแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.			
43	อำเภอภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน			
44	อำเภอภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน			
45	อำเภอภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน			
46	อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู	ตะปู	42.06	บาท/กก.			
47	อำเภอภูผามาศ จ.หนองบัวลำภู	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.			

1.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบา(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา)

= 1.76 บาท/ตร.ม.

-ทำงานต้นทุน

= 1.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าค้ำยันดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้น ไม้ ขุดคอ วางวางวัชพืช และป่าค้ำยันดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	6.73 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.62 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.62 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				32.5 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				82.86 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัต	82.86	x	1.40	116.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบ้นโต (งานตัดแต่งชั้นบ้นโต : งานตัดแต่งชั้นบ้นโต)				4.54 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.94 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				171.08 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุปคัตของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง (ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)	1.85	1.90

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : ขุด-ขน)				32.66 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัต	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงพื้นที่ทาง : บดทับ)				56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : จุดชน)				33.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนซบตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : บดทับ)				86.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : จุดชน)				33.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนซบตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกกรง ผสม-บดทับ : บดทับ)				72.18 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				237.72 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				237.72 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	289.32 บาท/ลบ.ม.
-รวม				589.32 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนซบตัว	589.32	x	1.40	825.05 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.84 บาท/ลบ.ม.
	46.84	x	0.75	35.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				860.18 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				860.18 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง	2	x	10	ม.	20	คร.ม.		
-ปริมาณงานทั้งโครงการ						33.45	ลบ.ม.	
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/			3000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.	
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)								
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม						1,964.58	บาท/ลบ.ม.	
-คิกจากพื้นที่						20	คร.ม.	
-ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15	/100		3	ลบ.ม.	
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	1,964.58	5,893.74	บาท	
-ค่าขนส่งคอนกรีต								
		x			14.63	0	บาท	
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	คร.ม. x	39.50	บาท/คร.ม.		790.00	บาท	
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	คร.ม. x		บาท/คร.ม.		100	บาท	
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ)					25.6	x	10	เมตร
							206	
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)					32.21	x	20	คร.ม.
							244.20	บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)					9.54	x	20	คร.ม.
							190.80	บาท
-ค่าจัดหาขยาบผิวคอนกรีต					20	คร.ม. x		บาท/คร.ม.
							100.00	บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม							7,524.74	บาท
-ค่างานต้นทุน	7,524.74	/		20			376.24	บาท/คร.ม.

10.รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว		ม.			
-ค่าเหล็ก	8.54833333 กก. @		26,812.41 บาท/ตัน(1000)		229.20 บาท
-METAL CAP		ชุด @	100		0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)		ตร.ม. @	100		0 บาท
-JOINT SEALLER		ลิตร @	40		80 บาท
-ค่าหอยดง		ม.	งานฉีวงคอนกรีต : ค่าหอยดงคอนกรีต)	14.98	
					29.98 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น		ม. @	10		20 บาท
-ไม้แบบ		ตร.ม. @	100.00		105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					432.18 บาท
-ค่างานต้นทุน	432.18 /		2 ม.		216.09 บาท/เมตร

10.รอยต่อตัดหัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว		ม.			
-ค่าเหล็ก	8.54833333 กก. @		26,812.41 บาท/ตัน(1000)		229.20 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดง		ม.	งานฉีวงคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดง)	33.97	
					71.61 บาท
-ค่าสี + จาระบี		ชุด @	1.00		บาท
-JOINT SEALLER		ลิตร @	40.00		80.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม		ม. @	0		0 บาท
-ไม้แบบ		ตร.ม. @	100.00		- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					345.81 บาท
-ค่างานต้นทุน	345.81 /		3 ม.		115.27 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว		ม.			
-ค่าเหล็ก	9.548 กก. @		21,240.41 บาท/ตัน(1000)		198.49 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดง		ม.	งานฉีวงคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดง)	33.97	
					143.22 บาท
-JOINT SEALLER		ลิตร @	40.00		80.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					431.71 บาท
-ค่างานต้นทุน	431.71 /		6 ม.		71.95 บาท/เมตร



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมโด้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแอสโด้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ซุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ซุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ซุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

๒

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงพาณิชย์

เลขที่หนังสือ : ผู้ฝึกงาที่ไว้ภาคต่อของข้างกิตติภาพและประกาศของหน่วยงานนี้เนื่องมาจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงการให้ขอมูลแล้ว หากข้อมูลส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 10 ตุลาคม 2568 10:43:05น.

รหัสรายการ	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 140กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010121000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010122000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010123000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010124000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010125000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 280 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010126000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 300 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010127000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 320 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010128000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมขนาด 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 350 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกกลวง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุท่อ	0205010101200000	ฉนวนฉนวนแข็ง หนา 2 ฐ ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ฟ่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,640.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,959.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	3,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ฟ่อน	2,105.61
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ฟ่อน	2,850.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ฟ่อน	3,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	3,280.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	3,919.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	4,559.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	5,440.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	6,319.63



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพลาถาดยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	195.03	273.04	148	238.39	333.75	175	281.80	394.52	
122	196.65	275.32	149	240.08	336.11	176	283.43	396.80	
123	198.22	277.50	150	241.67	338.34	177	285.06	399.08	
124	199.85	279.78	151	243.27	340.58	178	286.69	401.37	
125	201.48	282.07	152	244.86	342.81	179	288.18	403.46	
126	203.04	284.26	153	246.46	345.04	180	289.82	405.74	
127	204.68	286.55	154	248.06	347.28	181	291.45	408.04	
128	206.32	288.85	155	249.66	349.52	182	293.09	410.33	
129	207.89	291.04	156	251.26	351.76	183	294.73	412.63	
130	209.53	293.35	157	252.86	354.00	184	296.23	414.72	
131	211.10	295.54	158	254.46	356.25	185	297.87	417.02	
132	212.67	297.74	159	256.07	358.49	186	299.51	419.32	
133	214.32	300.05	160	257.67	360.74	187	301.16	421.62	
134	215.90	302.26	161	259.28	362.99	188	302.65	423.71	
135	217.55	304.57	162	260.89	365.24	189	304.30	426.02	
136	219.13	306.78	163	262.50	367.50	190	305.95	428.33	
137	220.79	309.10	164	264.11	369.75	191	307.61	430.65	
138	222.37	311.31	165	265.72	372.01	192	309.10	432.74	
139	223.95	313.52	166	267.33	374.27	193	310.75	435.06	
140	225.53	315.74	167	268.95	376.53	194	312.41	437.38	
141	227.19	318.07	168	270.57	378.79	195	313.91	439.47	
142	228.78	320.29	169	272.19	381.06	196	315.57	441.79	
143	230.36	322.51	170	273.81	383.33	197	317.23	444.12	
144	232.04	324.85	171	275.43	385.60	198	318.72	446.21	
145	233.62	327.07	172	277.05	387.87	199	320.39	448.54	
146	235.21	329.30	173	278.55	389.96	200	322.05	450.88	
147	236.80	331.52	174	280.17	392.24	201- 1000	1.61 ต่อ กม.	2.25 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร