

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสายหน้าวัดป่าท่าแสงจันทร์ถึงหลัง ร.ร.บ้านกลาง หมู่ ๖

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสายหน้าวัดป่าท่าแสงจันทร์ถึงหลัง ร.ร.บ้านกลาง หมู่ ๖
ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๗,๗๐๔.๓๘ (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายวิชรรัต	สายบุงคล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายกิตติพงษ์	ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ
๖.๓) นายอาทร	พรมวัน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ศ.ส.สายสายหน้าวัดป่าท่าแสงจันทร์ถึงหลัง ร.ร.บ้านกลาง หมู่ 6

สถานที่ดำเนินงาน บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าไธจาม อ.ภูผารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจามกำหนด
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

หน่วย:บ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	400.00	1.77	708.00	1.3642	2.41	965.85
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	25.00	581.16	14,529.00	1.3642	792.82	19,820.46
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	376.43	150,570.80	1.3642	513.52	205,408.69
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.33	214.45	2,859.29	1.3642	292.55	3,900.64
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	53.33	114.27	6,094.46	1.3642	155.89	8,314.07
7	งานรอยต่อคานยาว (Longitudinal Joint)	ม.	80.00	72.64	5,810.94	1.3642	99.09	7,927.28
8	ดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	167.06	1,002.34	1.3642	227.90	1,367.39
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					181,574.83			247,704.38

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง =

181,574.83

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

247,704.38

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบแปดสตางค์

(นายวิชรรัต (สายรุ่งกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการฯ

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการและเลขานุการ

(นายอาทร พรหมวัน)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไฮจาม อ.ภูซางจ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 33.00-33.99

บาท/คิว

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูซางรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินดีด	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	อ.ภูซางรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	อ.ภูซางรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	อ.ภูซางรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูซางรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	ทรายขยาย	300.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 16/100	39.50	บาท/ตร.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,949.81	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	24,069.59	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,883.63	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	23,003.41	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,399.78	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,519.56	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	29,073.92	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	29,193.70	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	21,143.41	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,263.19	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,254.20	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	26,373.98	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,882.25	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,002.03	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,803.37	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,923.15	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.					
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ขัดยาง หนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.					
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยันแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.					
43	อำเภอภูซางรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน					
44	อำเภอภูซางรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน					
45	อำเภอภูซางรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน					
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.					
47	อำเภอภูซางรายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.					

1.งานวางปื้นและขุดดิน ขนาดบ่อ (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางปื้นขุดดิน ขนาดบ่อ)	=	1.77	บาท/ตร.ม.
-ค่างานสัมปทาน	=	1.77	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางปื้นขุดดิน ขนาดบ่อ มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางปื้นขุดดิน ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าหนามดินเดิมออกด้วย

งานวางปื้นขุดดิน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดดิน วางวางวัชพืช และป่าหนามดินเดิมออกด้วย

2.งานวางปื้นและขุดดิน ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางปื้นขุดดิน ขนาดกลาง)	=	3.76	บาท/ตร.ม.
-ค่างานสัมปทาน	=	3.76	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางปื้นขุดดิน ขนาดบ่อ มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางปื้นขุดดิน ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าหนามดินเดิมออกด้วย

งานวางปื้นขุดดิน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดดิน วางวางวัชพืช และป่าหนามดินเดิมออกด้วย

3.งานวางปื้นและขุดดิน ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางปื้นขุดดิน ขนาดหนัก)	=	5.67	บาท/ตร.ม.
-ค่างานสัมปทาน	=	5.67	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดตอ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากอง วัสดุที่ขุดนั้น
 งานวางป่าขุดตอ ขนาดกลาง มีการตากอง วัสดุ และป่าคหน้าดินเดิมออกหัว
 งานวางป่าขุดตอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ อากอง วัสดุ และป่าคหน้าดินเดิมออกหัว

4. งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบ้น โด (งานตัดแต่งชั้นบ้น โด : งานตัดแต่งชั้นบ้น โด)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานคันทาง				172.97 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุบตัวของทรายนคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถนนคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถนนคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)		

5. งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานคันทาง				223.81 บาท/ลบ.ม.

6. งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานคันทาง				223.81 บาท/ลบ.ม.

7. งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกวิ่ง หสน-บดทับ : บดทับ)				73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				240.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานคันทาง				240.06 บาท/ลบ.ม.

8. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		80 กม.		281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บัตร 75 %) (งานดินชั้นวาง : บัตร)					47.29 บาท/ลบ.ม.
	47.29	x	0.75		35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					849.09 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					849.09 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว	2	x	6	ม.	12 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					22.5 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					1,964.58 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					12 ตร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	12	x	15 /100		1.8 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			1.8	ลบ.ม. @	1,964.58
-ค่าขนส่งคอนกรีต					3,536.24 บาท
					- กม.(ปกติใช้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
- ค่าตะแกรงเหล็ก		x	14.63		0 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	474.00 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	12	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	60 บาท
			20.6	x	6 เมตร
					123.6
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.26	x	12 ตร.ม.
					147.12 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.68	x	12 ตร.ม.
					116.16 บาท
-ค่าจัดหามาผิวคอนกรีต				12	ตร.ม. x
					5 บาท/ตร.ม.
					60.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					4,517.12 บาท
-ค่างานต้นทุน	4,517.12	/	12		376.43 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.			
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,373.98	บาท/ตัน(1000)	225.45 บาท
-METAL CAP	0 ชุด @		10		0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3 ตร.ม. @		10		3 บาท
-JOINT SEALLER	1 ลิตร @		45		45 บาท
-ค่าหล่อขยาย	2	ม.		งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหล่อขยายคอนกรีต	15.22
					30.44 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10		20 บาท
-ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @	350.00		105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					428.89 บาท
-ค่างานต้นทุน	428.89	/	2	ม.	214.45 บาท/เมตร

10.รอยต่อตัดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.			
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,373.98	บาท/ตัน(1000)	225.45 บาท
-ค่าตัด JOINT และหล่อขยาย	3	ม.		งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหล่อขยาย	24.12
					72.36 บาท
-ค่าสี + จาระบี		ชุด @	4.00		- บาท
-JOINT SEALLER	1.00	ลิตร @	45.00		45.00 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	3	ม. @	0		0 บาท
-ไม้แบบ		ตร.ม. @	350.00		- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					342.81 บาท
-ค่างานต้นทุน	342.81	/	3	ม.	114.27 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.			
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		21,519.56	บาท/ตัน(1000)	201.10 บาท
-ค่าตัด JOINT และหล่อขยาย	6	ม.		งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหล่อขยาย	24.12
					144.72 บาท
-JOINT SEALLER	2.00	ลิตร @	45.00		90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					435.82 บาท
-ค่างานต้นทุน	435.82	/	6	ม.	72.64 บาท/เมตร