

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดป่าคำชี ไปหลังสถานีตำรวจภูธร บ้านหนองเม็ก หมู่๑๒

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๖๔๕๐๐.๐๐ (สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อย)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดป่าคำชี ไปหลังสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองเม็ก หมู่๑๒ ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไฮงาม กำหนด

ราคากลาง ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๑๔๘๖๗.๗๖ (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

**๔.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๔.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

**๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

๕.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๕.๒) นายสังสุทธิ์ พานิกกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๕.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดป่าคำชี ไปหลังสถานีตำรวจรบ้านหนองเม็ก หมู่12

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเม็ก หมู่ 12 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูพานารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไสงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 31.00-31.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	592.00	1.74	1,030.08	1.3642	2.37	1,405.24
2	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	29.90	585.24	17,498.68	1.3642	798.38	23,871.69
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	592.00	411.28	243,479.54	1.3642	561.07	332,154.78
5	งานรอยต่อเคื่องการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	19.73	217.59	4,293.84	1.3642	296.84	5,857.65
6	งานรอยต่อเคื่องการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	39.47	162.45	6,411.48	1.3642	221.62	8,746.55
7	งานรอยต่อเคื่องตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	148.00	162.45	24,043.07	1.3642	221.62	32,799.55
8	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	11.00	163.63	1,799.95	1.3642	223.23	2,455.49
9	งานคอนกรีตสัน 1:3:5	ลบ.ม.	0.25	2,084.11	521.03	1.3642	2,843.14	710.79
10	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ.ชนิดปากปล่องชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อน	5.00	1,006.60	5,033.00	1.3642	1,373.20	6,866.02
					<b>304,110.66</b>			<b>414,867.76</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง =

304,110.66

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

**414,867.76**

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพียง

**414,867.76**

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ  
( นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ )  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ  
( นายสังสุทธิ์ พานิกกร )  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ  
( นายสุทธิมิตย์ ขัตทรายขาว )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## ข้อมูลประกอบกรประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนประจำปี 2569

## กองช่าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่งาม อ.ภูซำราษฎร์ จ.กาฬสินธุ์

(บ้าน อ.เมือง ) 31.00-31.99

บาท/ลิตร

## แหล่งวัสดุ

							ค่าขนส่ง			
1	อ.ภูซำราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินคัด	5.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	59.89	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.89	
2	อ.ภูซำราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	59.89	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.89	
3	อ.ภูซำราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	69.89	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.89	
4	อ.ภูซำราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	69.89	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.89	
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคอก	165.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	713.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	548.34	450.88
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	802.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง		
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	859.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง		
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	873.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง		
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	727.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง		
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	758.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง		
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	828.34	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง		
20	อ.ภูซำราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	342.44	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	162.44	
21	อำเภอเมือง จังหวัดภูพาน	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	462.44	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	162.44	
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	2,769.92	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44	
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมทัล	39.50	บาท/ตร.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	0	
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	21,512.25	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	21,674.69	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 กลม	
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	20,423.90	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	20,586.34	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 กลม	
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	18,891.42	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	19,053.86	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 ข้ออ้อย	
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	25,705.40	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	25,867.84	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 กลม	
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	18,896.83	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	19,059.27	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 ข้ออ้อย	
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	27,052.96	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	27,215.40	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 กลม	
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,117.29	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	20,279.73	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 ข้ออ้อย	
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	19,223.11	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	19,385.55	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	162.44 ข้ออ้อย	
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/กก.						
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.						
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.						
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยัน	607.48	บาท/ลบ.ฟ.						
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.						
43	อำเภอภูซำราษฎร์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน						
44	อำเภอภูซำราษฎร์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน						
45	อำเภอภูซำราษฎร์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน						
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.						
47	อำเภอภูซำราษฎร์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.						

## 1.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื้อเพลิงเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบ)

= 1.74 บาท/ตร.ม.

-ค่าขนส่ง

= 1.74 บาท/ตร.ม.

## หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบ มีเฉพาะการจากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการจากวางวัชพืช และป่าหนามดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ จากวางวัชพืช และป่าหนามดินเดิมออกด้วย

2. งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.7 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.7 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ถากถาง วัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3. งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.56 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.56 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ถากถาง วัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4. งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				21.98 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.89 บาท/ลบ.ม.
-รวม				81.87 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	81.87	x	1.40	114.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าคิดแต่งชั้นบด (งานคิดแต่งชั้นบด : งานคิดแต่งชั้นบด)				8.24 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.84 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				169.70 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดตัวของทรายนคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5. งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.38 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.89 บาท/ลบ.ม.
-รวม				102.27 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	102.27	x	1.60	163.63 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : บดทับ)				55.66 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				219.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				219.29 บาท/ลบ.ม.

6. งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.38 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.89 บาท/ลบ.ม.
-รวม				102.27 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	102.27	x	1.60	163.63 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : บดทับ)				55.66 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				219.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				219.29 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าคั่นนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุหัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)				32.38 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	54.89 บาท/ลบ.ม.
-รวม				102.27 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุนตัว	102.27	x	1.60	163.63 บาท/ลบ.ม.
-ค่าคั่นนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกรัง ผสม-บดทับ : บดทับ)				71.76 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				235.39 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันขุน				235.39 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT )

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			80 กม.	285.24 บาท/ลบ.ม.
-รวม				585.24 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุนตัว	585.24	x	1.40	819.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าคั่นนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.84 บาท/ลบ.ม.
	46.84	x	0.75	35.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				854.47 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันขุน				854.47 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กรวย	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					88.8 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ลบ.ม.
-ลิตจากพื้นที่					20 ตร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	2,198.22
-ค่าขนส่งคอนกรีต					6,394.66 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต					0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบซึ่งคิดตามแถว 2 ซ้ำ)					20.6
				x	10 เมตร
					206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)					12.21
				x	20 ตร.ม.
					244.20 บาท
-ค่าถม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าถมผิวทางคอนกรีต)					9.54
				x	20 ตร.ม.
					190.80 บาท
-ค่าจัดหาขบผิวคอนกรีต					20
				ตร.ม. x	5
					บาท/ตร.ม.
					100.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					8,225.66 บาท
-ทำงานคันขุน	8,225.66	/	20		411.28 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อข้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		27,215.40 บาท/ตัน(1000)	232.65 บาท
-METAL CAP		0 ชุด @	10	0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)		0.3 ตร.ม. @	10	3 บาท
-JOINT SEALLER		1 ลิตร @	45	45 บาท
-ค่าห่อซอง	2	ม.	งานหิ้วทางคอนกรีต : ค่าห่อซองคอนกรีต	14.77
				29.54 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ		0.30 ตร.ม. @	350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				435.19 บาท
-ทำงานต้นทุน	435.19 /		2 ม.	217.59 บาท/เมตร

10.รอยต่อข้อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		27,215.40 บาท/ตัน(1000)	232.65 บาท
-ค่าตัด JOINT และห่อซอง	2	ม.	งานหิ้วทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และห่อซอง	23.63
				47.26 บาท
-ค่าตี + จาระบี		- ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	2	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				324.91 บาท
-ทำงานต้นทุน	324.91 /		2 ม.	162.45 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	10	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		19,053.86 บาท/ตัน(1000)	178.06 บาท
-ค่าตัด JOINT และห่อซอง	10	ม.	งานหิ้วทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และห่อซอง	23.63
				236.3 บาท
-JOINT SEALLER		3.00 ลิตร @	45.00	135.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				549.36 บาท
-ทำงานต้นทุน	549.36 /		10 ม.	54.94 บาท/เมตร

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.

ชุดดิน .....1.4...ลบ.ม. @ ...148... =.....207.....บาท/ม.

ค่าท่อ =...620...บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง ...22...กม. = (...74.40...X 13 ) + 300 =...1267.20...บาท/เทียวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย = ...1267.20.../ 32 =...39.6...บาท/ม.

ค่าวาง และกลบกลับ = 140 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =...1006.6...บาท/ม.

ทำงานต้นทุน =...1006.6...บาท/ม.

ระยะเวลา ธันวาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาคัดสรรราคาและประกาศอย่างต่อเนือง เนื่องจากอาจมีการปรับราคาที่ไม่แน่นอนแล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกาฬสินธุ์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 07 มกราคม 2569 12:43:03น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 320 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กกบตัน	01010102800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 350 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุท่อ	0205010101200000	อิฐมวลเบา ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	5,440.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	6,319.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,919.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	5,880.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,840.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	8,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	11,850.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตัน		21,512.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตัน		20,423.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตัน		23,917.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตัน		25,705.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตัน		27,052.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตัน		21,869.16
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200100000	เหล็กเส้นกลมผิวขลิบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 10 มม.	ตัน	19,381.31
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวขลิบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,891.42

04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,896.83 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,117.29 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,223.11 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	36.21
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	836.45
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ตัว	ท่อน	448.60
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200200000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก./ตัว	ท่อน	616.82
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ตัว	ท่อน	601.25
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก./ตัว	ท่อน	701.87
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200500000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก./ตัว	ท่อน	635.51
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก./ตัว	ท่อน	831.78
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200700000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก./ตัว	ท่อน	457.95
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200800000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก./ตัว	ท่อน	803.74
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040200900000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก./ตัว	ท่อน	403.27
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040201100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก./ตัว	ท่อน	403.74
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040201200000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก./ตัว	ท่อน	649.53
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040201300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก./ตัว	ท่อน	724.30
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040201400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ตัว	ท่อน	509.35
04	วัสดุชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ	0402040201700000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x45x15 มม. น้ำหนัก 19.5 กก./ตัว	ท่อน	514.02
05	วัสดุท่อ	0501010100200000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	95.02
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	112.15
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รมขี้ดต่อตรง 1 นิ้ว ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	200.94



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.72	19.21	41	136.61	191.26	81	267.56	374.59
2	15.54	21.75	42	139.88	195.84	82	270.84	379.17
3	17.36	24.30	43	143.16	200.42	83	274.11	383.75
4	19.17	26.84	44	146.43	205.00	84	277.40	388.36
5	20.99	29.39	45	149.70	209.58	85	280.67	392.93
6	22.81	31.93	46	152.98	214.17	86	283.93	397.50
7	25.30	35.42	47	156.26	218.76	87	287.21	402.09
8	28.57	40.00	48	159.53	223.34	88	290.48	406.67
9	31.84	44.58	49	162.80	227.92	89	293.75	411.25
10	35.12	49.17	50	166.08	232.51	90	297.04	415.85
11	38.39	53.75	51	169.35	237.09	91	300.32	420.44
12	41.67	58.33	52	172.62	241.67	92	303.58	425.02
13	44.94	62.92	53	175.89	246.25	93	306.84	429.58
14	48.21	67.50	54	179.17	250.84	94	310.12	434.17
15	51.49	72.08	55	182.45	255.42	95	313.42	438.79
16	54.76	76.67	56	185.72	260.01	96	316.67	443.34
17	58.04	81.25	57	188.99	264.59	97	319.94	447.92
18	61.31	85.83	58	192.26	269.16	98	323.23	452.53
19	64.58	90.42	59	195.53	273.75	99	326.51	457.11
20	67.86	95.00	60	198.81	278.34	100	329.76	461.67
21	71.13	99.58	61	202.09	282.93	101	333.04	466.26
22	74.40	104.17	62	205.37	287.51	102	336.34	470.87
23	77.68	108.75	63	208.64	292.09	103	339.61	475.46
24	80.95	113.33	64	211.91	296.67	104	342.87	480.01
25	84.23	117.92	65	215.19	301.27	105	346.14	484.59
26	87.50	122.50	66	218.46	305.84	106	349.43	489.20
27	90.77	127.08	67	221.73	310.43	107	352.70	493.77
28	94.05	131.67	68	225.00	315.01	108	355.98	498.37
29	97.32	136.25	69	228.28	319.60	109	359.24	502.94
30	100.59	140.83	70	231.56	324.18	110	362.52	507.52
31	103.87	145.42	71	234.84	328.77	111	365.81	512.14
32	107.14	150.00	72	238.11	333.35	112	369.08	516.71
33	110.42	154.59	73	241.38	337.93	113	372.36	521.31
34	113.69	159.17	74	244.64	342.50	114	375.61	525.86
35	116.97	163.75	75	247.93	347.10	115	378.88	530.44
36	120.24	168.34	76	251.19	351.67	116	382.17	535.04
37	123.51	172.92	77	254.47	356.25	117	385.42	539.59
38	126.79	177.50	78	257.74	360.83	118	388.69	544.17
39	130.06	182.08	79	261.01	365.42	119	391.97	548.76
40	133.34	186.67	80	264.29	370.00	120	395.27	553.38

