

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโพธิ์ชัยศรี ถึงสามแยกบ้าน นางแต้ว แสงโคตร บ้านกลาง หมู่ ๗

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโพธิ์ชัยศรี ถึงสามแยกบ้าน นางแต้ว แสงโคตร บ้านกลาง หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๕ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (ทล.๒-๒๐๓)

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๗๐,๔๗๗.๙๒ (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทนต์ ชาติทรายชา	ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาการแทน ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายสังสุทธิ์ พานิก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการฯ
๖.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดโพธิ์ชัยศรี อิงสามแยกบ้านนางแก้ว แสงโคตร บ้านกลาง หมู่ 7

สถานที่ดำเนินงาน บ้านกลาง หมู่ 7 ตำบลเหล่าไธจาม อ.ภูสิงห์ ร.ย. 9.ภาพสิทธิ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.50 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอบค.เหล่าไธจามกำหนด
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคามันัน ณ อ.ภูสิงห์ ร.ย. 9.ภาพสิทธิ์ 32.00-32.99บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	ราคาถาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	402.50	1.76	708.40	1.3642	2.40	966.40
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.13	673.15	13,547.10	1.3642	918.31	18,480.96
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์บนชั้นคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	402.50	411.28	165,541.41	1.3642	561.07	225,831.59
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.42	215.89	2,896.51	1.3642	294.52	3,951.42
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	53.67	160.77	8,627.94	1.3642	219.32	11,770.24
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	115.00	57.18	6,575.14	1.3642	78.00	8,969.80
8	งานไหล่ทาง (กว้าง 0.25 ม. ยาว 30 ม.) ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	2.25	165.34	372.02	1.3642	225.56	507.52
					198,268.53			270,477.92

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

=	198,268.53
=	1,3642
=	270,477.92
	270,477.92

ต่อแสนคิดเหมาหรือขีดเงินขีดบาทถ้าสิบสองสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ
(นายสังสุทธิ์ พานิก)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุทธิชัย ชัดทรายขาว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประมาณการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนประจำปี 2568

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่จาม อ.ภูสิงห์จ.กาฬสินธุ์

(บ้าน อ.เมือง) 32.00-32.99

บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินคัด	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15	กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15	กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15	กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15	กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	722.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	811.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	868.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	882.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	736.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	767.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%, 15%, 27%, 10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247	กม.	=	837.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73	กม.	=	345.06	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ทรายขอบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73	กม.	=	465.06	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	2,725.38	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไนท์เทค	39.50	บาท/ตร.ม. ขนส่ง	73	กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,322.49	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	23,440.39	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,240.56	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	22,358.46	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,075.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	21,193.25	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	28,607.85	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	20,961.81	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	21,079.71	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,647.35	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	26,765.25	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	21,151.82	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	21,269.72	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,350.55	บาท/ตัน ขนส่ง	73	กม.	=	20,468.45	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/กก.						
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.						
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ยึดข้าง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.						
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้โครงวัดแบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.						
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.พ.						
43	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน						
44	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน						
45	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน						
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.						
47	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.						

1.งานวางบั้งและขุดคอ ขนาดบวม (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมวาทนเครื่องจักร (งานวางบั้งขุดคอ ขนาดบวม)	=	1.76	บาท/ตร.ม.
-ค่างานคืนทุน	=	1.76	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางบั้งขุดคอ ขนาดบวม มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางบั้งขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และป่าหน่น้ำดินเดิมออกด้วย
 งานวางบั้งขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และป่าหน่น้ำดินเดิมออกด้วย

2.งานวางบั้งและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมวาทนเครื่องจักร (งานวางบั้งขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.73	บาท/ตร.ม.
-ค่างานคืนทุน	=	3.73	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางบั้งขุดคอ ขนาดบวม มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางบั้งขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และป่าหน่น้ำดินเดิมออกด้วย
 งานวางบั้งขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และป่าหน่น้ำดินเดิมออกด้วย

3.งานวางบึงและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางบึงขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.62 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.62 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางบึงขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากวางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางบึงขุดคอ ขนาดกลาง มีการตากวางวัชพืช และป่าค่น้ำดินเดิมออกด้วย
 งานวางบึงขุดคอ ขนาดหนัก มีการค่น้ำดินเดิมไม่ ขุดคอ อากวางวัชพืช และป่าค่น้ำดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.2 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				82.86 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	82.86	x	1.40	116.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบ่มโต (งานตัดแต่งชั้นบ่มโต : งานตัดแต่งชั้นบ่มโต)				8.24 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.84 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				171.08 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดตัวของทรอมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน คั้นปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม-บดทับ : บดทับ)				72.38 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				237.72 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				237.72 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบต่อ)			80 กม.		180.82 บาท/ลบ.ม.
-รวม					480.82 บาท/ลบ.ม.
-จำนวนคิว	480.82	x	1.40		673.15 บาท/ลบ.ม.
-ค่าสนับสนุนการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานคืนคันทาง : บดทับ)					46.84 บาท/ลบ.ม.
	46.84	x	0.75		35.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					708.28 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน					708.28 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

-ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					58.8 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					20 ตร.ม.
-ปริมาณคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	2,198.22
-ค่าขนส่งคอนกรีต					6,594.66 บาท
					- กม.(ปกติใช้คิด 1/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
					0 บาท
					- x 14.63
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)					20.6 x 10 เมตร
					206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.21	x	20 ตร.ม.
					244.20 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.54	x	20 ตร.ม.
					190.80 บาท
-ค่าจัดหาฮามผิวคอนกรีต			20	ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
					100.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					8,225.66 บาท
-ทำงานคืนทุน	8,225.66	/	20		411.28 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.			
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,765.25	บาท/ตัน(1000)	228.80 บาท
-METAL CAP	0 ชุด @		10		0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3 ตร.ม. @		10		3 บาท
-JOINT SEALLER	1 ลิตร @		45		45 บาท
-ค่าหยอดยาง	2	ม.		งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางคอนกรีต)	14.99
					29.98 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10		20 บาท
-ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @	350.00		105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					431.78 บาท
-ทำงานคืนทุน	431.78	/	2	ม.	215.89 บาท/เมตร

10.รอยต่อตัดหัวค้ำตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		228.80 บาท
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(/1000)	23.87
-ค่าตัด JOINT และหล่อคอนกรีต	2	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหล่อคอนกรีต	47.74 บาท
-ค่าดี + ธาระบี	-	ซุก @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER	1.00	ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	2	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ	-	ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				321.54 บาท
-ทำงานต้นทุน	321.54 /	2 ม.		160.77 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM.@ 10 ม.

-คิดจากความยาว	10	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		21,193.25 บาท/ตัน(/1000)	198.05 บาท
-ค่าตัด JOINT และหล่อคอนกรีต	10	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหล่อคอนกรีต	23.87
				238.7 บาท
-JOINT SEALLER	3.00	ลิตร @	45.00	135.00 บาท
-ค่าใช้จ่ารวม				571.75 บาท
-ทำงานต้นทุน	571.75 /	10 ม.		57.18 บาท/เมตร

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=...15...ซม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=...0.15....	= ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=...0.15...X 1.70	=...0.255...ลบ.ม.
ค่าขุดคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.		
ค่าขุดคอนกรีต	=...0.25...X 400 ...	=...102...บาท/ตร.ม.
ค่าคานบึงการ + ค่าเชื่อม (หินลู - ดินและตะก)	=...33.45...X...0.255...	=...8.52...บาท/ตร.ม.
จนถึง...5...กม.=...22.17...X...0.255.....	=...5.65.....บาท/ตร.ม.	
รวม =...116.17.....บาท/ตร.ม.		
ทำงานต้นทุน =...116.17...บาท/ตร.ม.		

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางโพรมไคต์	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาคงเหลือจากสมุดราคาและประกาศต่อข้างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือผู้ส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 21 ตุลาคม 2568 09:54:17น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวยกล 140 กก./ตร.ซม. ครายซีแพค	ลบ.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวยกล 180 กก./ตร.ซม. ครายซีแพค	ลบ.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 210 กก./ตร.ซม. ครายซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวยกล 240 กก./ตร.ซม. ครายซีแพค	ลบ.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 180 กก./ตร.ซม. ป้ายนิรภัยต้นครกหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 210 กก./ตร.ซม. ป้ายนิรภัยต้นครกหลวง	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 240 กก./ตร.ซม. ป้ายนิรภัยต้นครกหลวง	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 140 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 180 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 210 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 240 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 280 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 300 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 320 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กกึ่งที่	01010102800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวยกล 350 กก./ตร.ซม. ครา SCG	ลบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุก่อ	02010100100000	คอนกรีตบล็อกกลวงชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุก่อ	0205010101200000	อิฐฉนวนแดง ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,640.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,959.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	3,159.81