

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายแยกหนองโครงช้าง ไปบ้านนางปัท หมู่ ๒

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายแยกหนองโครงช้าง ไปบ้านนางปัท หมู่ ๒ ปริมาณงาน - ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโงนงามกำหนด

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๖๖๖๐.๖๓ (สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบสามสตางค์)

๔.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ ชุด

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดข้าราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๕.๒) นายลิ่งสฤณี พานิกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๕.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

แบบประมาณการราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ศ.อ.สายแยกหนองโค้งช้าง ไปบ้านนางบัว หมู่ 2

สถานที่ดำเนินงาน บ้านเหล่าไสงาม หมู่ 2 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูจินาราชณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าไสงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.00-30.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	300.00	1.73	519.00	1.3642	2.36	708.02
2	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม กว้าง 5 ม.ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	100.00	116.17	11,617.00	1.3642	158.48	15,847.91
3	งานทราจรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	581.16	11,623.20	1.3642	792.82	15,856.37
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	410.92	164,369.20	1.3642	560.58	224,232.46
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.33	217.78	2,903.68	1.3642	297.09	3,961.20
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	26.67	116.21	3,098.86	1.3642	158.53	4,227.46
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	80.00	68.21	5,457.05	1.3642	93.06	7,444.51
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	161.92	1,943.04	1.3642	220.89	2,650.70
					201,531.03			274,928.63

ผลรวมต้นทุนก่อนสร้างทาง =

188,140.03

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

256,660.63

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบสามสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ
(นายสิงสุขันธ์ พานิกกร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุทธิมิตรย์ ชัดทรายขาว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ 2569

กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่ อ.ภูสีฐาน จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 30.00-30.99

บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

ค่าขนส่ง

1	อ.ภูสีฐานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินยัด	5.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	59.13	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.13		
2	อ.ภูสีฐานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	59.13	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.13		
3	อ.ภูสีฐานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	69.13	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.13		
4	อ.ภูสีฐานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	69.13	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อ	54.13		
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	566.35	458.07	108.28
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง			
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง			
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง			
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง			
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง			
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง			
20	อ.ภูสีฐานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	436.66	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	256.66		
21	อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	556.66	บาท/ลบ.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	256.66		
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	2,864.14	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66		
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 16 มม.	39.50	บาท/ตร.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.รถสิบล้อลากพ่วง	0		
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	21,512.25	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	21,768.91	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	กม	
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	20,423.90	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	20,680.56	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	กม	
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	18,891.42	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	19,148.08	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	ซื้อชื่อ	
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	21,869.16	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	22,125.82	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	กม	
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	18,896.83	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	19,153.49	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	ซื้อชื่อ	
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	27,052.96	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	27,309.62	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	กม	
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,117.29	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	20,373.95	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	ซื้อชื่อ	
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	19,223.11	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	19,479.77	บาท/ตันรถสิบล้อลากพ่วง	256.66	ซื้อชื่อ	
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.							
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.							
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4 ซม.	220.00	บาท/ตร.ม.							
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยันแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.							
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.							
43	อำเภอภูสีฐานรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน							
44	อำเภอภูสีฐานรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน							
45	อำเภอภูสีฐานรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน							
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.							
47	อำเภอภูสีฐานรายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.							

1.งานวางป่าและขุดลอก ขนาดยก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดลอก ขนาดยก)

= 1.73 บาท/ตร.ม.

-ค่าขนดินขุด

= 1.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดลอก ขนาดยก มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดลอก ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าค้ำยันดินเดิมอีกด้วย

งานวางป่าขุดลอก ขนาดหนัก มีการตัดไม้ต้นเดิม ขุดลอก วางวัชพืช และป่าค้ำยันดินเดิมอีกด้วย

7.งานปาดทางอัดรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : จุคน)					32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ถีบล้อ)			15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม					101.20 บาท/ลบ.ม.
-ถ้วนคูณตัว	101.20	x	1.60		161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปาดทางลูกรัง หสม-บดทับ : บดทับ)					71.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					233.05 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					233.05 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ถีบล้อ)			80 กม.		281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม					581.16 บาท/ลบ.ม.
-ถ้วนคูณตัว	581.16	x	1.40		813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานคืนพื้นทาง : บดทับ)					45.94 บาท/ลบ.ม.
	45.94	x	0.75		34.455 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					848.08 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					848.08 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					60 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					20 ตร.ม.
-ปริมาณทรคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	2,198.22
-ค่าขนส่งคอนกรีต					6,594.66 บาท
					- กม.(ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
					- x 14.63
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างจัดตามยาว 2 ซ้ำ)					20.6 x 10 เมตร
					206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)					12.12 x 20 ตร.ม.
					242.40 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)					9.27 x 20 ตร.ม.
					185.40 บาท
-ค่าซัลฟอนผิวคอนกรีต					20 ตร.ม. x 5 บาท/ตร.ม.
					100.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					8,218.46 บาท
-ค่างานต้นทุน	8,218.46	/	20		410.92 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2				ม.
-ค่าเหล็ก	8,548,333,333 กก. @				27,309.62 บาท/ตัน(1000)
-METAL CAP	0 ชุด @		10		0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3 ตร.ม. @		10		3 บาท
-JOINT SEALER	1 ลิตร @		45		45 บาท
-ค่าถอดออก	2				ม. งานผิวทางคอนกรีต : ค่าถอดออกคอนกรีต
					14.55
					29.1 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2				ม. @ 10
-ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @	350.00		105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					435.55 บาท
-ค่างานต้นทุน	435.55	/	2		ม. 217.78 บาท/เมตร

10.รอยต่อแนวค้ำความขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		27,309.62 บาท/ตัน(/1000)	233.45 บาท
-ค่าตัด JOINT และห่อคอตาง	3	ม.	งานค้ำความขวางกรีด : ค่าตัดรอยต่อค้ำความขวาง และห่อคอตาง)	23.39
				70.17 บาท
-ค่าสี + จาระบี		- ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/ไผ่	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- คร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่าอรวม				348.62 บาท
-ค่างานตั้งแบบ	348.62 /	3 ม.		116.21 บาท/เมตร

10.รอยต่อค้ำความ (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM.@ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		19,148.08 บาท/ตัน(/1000)	178.94 บาท
-ค่าตัด JOINT และห่อคอตาง	6	ม.	งานค้ำความขวางกรีด : ค่าตัดรอยต่อค้ำความขวาง และห่อคอตาง)	23.39
				140.34 บาท
-JOINT SEALER		2.00 ลิตร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่าอรวม				409.28 บาท
-ค่างานตั้งแบบ	409.28 /	6 ม.		68.21 บาท/เมตร

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=.....15.....ซม.	
ปริมาณคอนกรีต	=.....0.15.....	= ลบ.ม./ตร.ม.
ถ้านขยาด	=.....0.15.....X 1.70	=.....0.255.....ลบ.ม.
ค่าขุดคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.		
ค่าขุดคอนกรีต	=.....0.25.....X 400.....	=.....102.....บาท/ตร.ม.
ค่าค้ำความ + ค่าเชื่อม (หินผุ - ดินและค้ำ)	=.....33.45.....X.....0.255.....	=.....8.52.....บาท/ตร.ม.
ขนหิน.....5.....กม.=.....22.17.....X.....0.255.....	=.....5.65.....บาท/ตร.ม.	
รวม =.....116.17.....บาท/ตร.ม.		
ค่างานตั้งแบบ =.....116.17.....บาท/ตร.ม.		

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44	
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางโพรมโค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคโคโต้ด	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ซุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ซุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ซุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.85
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.14	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.67	420.94

ระยะเวลา 2568

สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้รับสิทธิ์ใช้จากต้องเข้ายื่นคำขอผูกพันและประกาศต่อหน่วยงานนี้ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงจากที่แนบมาให้แล้ว หากผู้ส่งออกส่งแจ้งเรือศุลกากรเชียงใหม่ (จากเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 16 มกราคม 2569 10:58:29น.

รหัสเนกอต	ชื่อเนกอตสินค้า	ชนิด	รายการ	หน่วย	สินค้าคง
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010121000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010122000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010123000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010124000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010125000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010126000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010127000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010128000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุถลุง	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุถลุง	0205010101200000	อิฐมวลเบาชนิด 2 1/2 ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ฟ่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,640.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,959.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	3,159.81

03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	2,850.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	3,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,280.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,919.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,559.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	5,440.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	6,319.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,919.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	5,880.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,840.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	8,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	11,850.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,512.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,423.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,917.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,705.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	27,052.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,869.16
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401020200100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 10 มม.	ตัน	19,381.31
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,891.42
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,896.83
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,117.29
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,223.11
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	36.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	355.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	420.56
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	574.77
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	906.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. เหล็กดัดยี่ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	836.45
04	วัสดุชิ้นส่วนหมักตัดรูปต่างๆ	0402040200100000		ท่อน	448.60



ราคาน้ำมัน

- [ราคาน้ำมันขายปลีกทุกประเภท](#)
- [ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล](#)
- [การส่งมอบซากน้ำมัน](#)

ค้นหาสถานี:

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกประเภท ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วย: บาท/ลิตร)

* ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

5ลิ - 10ลิ	Plots Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Plots Diesel	Plots Gasohol 95	40.72
09-01-2569 06:00	30.62	27.27	29.32	31.16	31.53	39.82	44.12		



1

การใส่คุกกี้

โออาร์ มีการใช้คุกกี้กับเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วขึ้น **คุกกี้จำเป็น:** คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ **คุกกี้ที่เลือก:** คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

ปุ่มประกาศความเป็นส่วนตัว

Activate Windows

Go

X