

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนฝั่งคลองส่งน้ำ หมู่ ๔

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๖,๕๐๐ บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนฝั่งคลองส่งน้ำ หมู่ ๔ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโงนงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๕๕๗.๙๖ บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทเก้าสิบบทสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดข้าราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายอาทร พรมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ถ.สายบ้านสวนฝั่งคลองส่งน้ำ หมู่ 4

สถานที่ดำเนินงาน บ้านสวนฝั่ง หมู่ 4 ตำบลเหล่าโฮงาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 87เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโฮงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานหรือผิวทางคอนกรีตเสริม กว้าง 4 ม.ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม.และ ทางแยกข้างละ 3 เมตร	ตร.ม.	424.00	120.20	50,964.80	1.3642	163.98	69,526.18
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	581.16	14,529.00	1.3642	792.82	19,820.46
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	381.00	376.43	143,418.69	1.3642	513.52	195,651.77
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	11.60	213.73	2,479.30	1.3642	291.57	3,382.27
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	23.20	113.80	2,640.05	1.3642	155.24	3,601.56
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	87.00	69.85	6,076.94	1.3642	95.29	8,290.16
8	โหล่ทางหินคดุก	ลบ.ม.	6.30	731.35	4,607.51	1.3642	997.71	6,285.56
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					<b>224,716.29</b>			<b>306,557.96</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 224,716.29

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

= 306,557.96

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์

(นายสุทธิมิตร ชัดทรายขาว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ ไซยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทร พรหมวัน)

กรรมการและเลขานุการ

## ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนประจำบึงประมาณ 2568

## กองช่าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่งาม อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง ) 33.00-33.99

บาท/ลิตร

## แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินคัด	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
2	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
3	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
4	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกกรง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมทัล	39.50	บาท/ตร.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	21,419.18	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,538.96	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	21,526.66	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,646.44	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	19,610.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	19,730.26	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	28,609.73	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	20,215.95	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,335.73	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,087.22	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	26,207.00	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	19,922.19	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,041.97	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,248.80	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,368.58	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.				
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.				
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ยึดข้าง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.				
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้โครงยันแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.				
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.				
43	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน				
44	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน				
45	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน				
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.				
47	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.				

## 1. งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา)

=

1.77 บาท/ตร.ม.

- ค่างานต้นทุน

=

1.77 บาท/ตร.ม.

## หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ฉากวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

**2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)**

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.76 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.76 บาท/ตร.ม.

**หมายเหตุ**

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการฉากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการฉากวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ฉากวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

**3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)**

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.67 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.67 บาท/ตร.ม.

**หมายเหตุ**

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการฉากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการฉากวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ฉากวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

**4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)**

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				172.97 บาท/ลบ.ม.

**หมายเหตุ**

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

**5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)**

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

**6.งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)**

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)				15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม					104.41 บาท/ลบ.ม.
-ต้นทุนขุดผิว	104.41	x	1.60		167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : บดทับ)					56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					223.81 บาท/ลบ.ม.

#### 7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ขุดชน)					32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)				15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม					104.41 บาท/ลบ.ม.
-ต้นทุนขุดผิว	104.41	x	1.60		167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม-บดทับ : บดทับ)					73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					240.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					240.06 บาท/ลบ.ม.

#### 8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)				80 กม.	281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม					581.16 บาท/ลบ.ม.
-ต้นทุนขุดผิว	581.16	x	1.40		813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)					47.29 บาท/ลบ.ม.
	47.29	x	0.75		35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					849.09 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					849.09 บาท/ลบ.ม.

#### 9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

			15	กม.	
-ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					26.7 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					1,964.58 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					20 ตร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		3	ลบ.ม. @	1,964.58	5,893.74 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต		-	กม.(ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)		0 บาท
		-	x	14.63	
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			20.6	x	10 เมตร
					206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.26	x	20 ตร.ม.
					245.20 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.68	x	20 ตร.ม.
					193.60 บาท
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			20	ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
					100.00 บาท

-ค่าใช้จ่ายรวม				7,528.54 บาท
-ค่างานต้นทุน	7,528.54	/	20	376.43 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,207.00 บาท/ตัน/(1000)	224.03 บาท
-METAL CAP	0 ชุด @		10	0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3 ตร.ม. @		10	3 บาท
-JOINT SEALLER	1 ลิตร @		45	45 บาท
-ค่าหยอดยาง	2	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางคอนกรีต)	15.22
				30.44 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ	0.30 ตร.ม. @		350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				427.47 บาท
-ค่างานต้นทุน	427.47	/	2 ม.	213.73 บาท/เมตร

10.รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,207.00 บาท/ตัน/(1000)	224.03 บาท
-ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	3	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)	24.12
				72.36 บาท
-ค่าตี + จาระบี	-	ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER	1.00	ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ	-	ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				341.39 บาท
-ค่างานต้นทุน	341.39	/	3 ม.	113.80 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		19,730.26 บาท/ตัน/(1000)	184.38 บาท
-ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	6	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)	24.12
				144.72 บาท
-JOINT SEALLER	2.00	ลิตร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				419.10 บาท
-ค่างานต้นทุน	419.10	/	6 ม.	69.85 บาท/เมตร



🌐 โกลบอลโลเคชั่น

🛠️ บริการช่างดี

🔍 ไม้ฝ้าเอ็นวี

🛒 00 หมายเลขสินค้า

📄 เติร์ดงไม้ไฟฝ้าเอ็นวี

🏠 ศูนย์กระจายราคาสุดคุ้ม

📧 โปรโมชันสำหรับคุณ

🏠 เกี่ยวกับเรา

🏠 หน้าแรก > 📄 หมวดหมู่ > 📄 เหล็ก > 📄 เหล็กรูปพรรณ > 📄 เหล็กแป๊บกลม



เหล็กแป๊บกลมผ่า 2 นิ้ว 1.8 มม. ฝ้า  
SKU : 3222005610436

**฿458** / เส้น

\* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

📄 55 รับสินค้า

📄 ตรวจสอบสต็อกสาขา



รับที่สาขาคุณารายณ์

📄 สินค้าพร้อมขาย



การจัดส่ง

● สินค้าหมด

📄 สินค้าพร้อมขาย

Global โลกออนไลน์ บริการช่างดี โฟล์ดอิฐ

เลือกวัสดุใหม่ให้บ้านใหม่ของคุณ

### แป๊บสี่เหลี่ยม 1"x 1"

SKU : 3227000610580

**฿148 / เส้น**  
\* ราคาขายปลีกสำหรับร้านค้าสาขา

ตรวจสอบสินค้า

จัดส่งสาขาคุณรายณ์ 20 นาที

การจัดส่ง 2-7 วัน

จำนวน 1

฿148

Global โลกออนไลน์ บริการช่างดี โฟล์ดอิฐ

เลือกวัสดุใหม่ให้บ้านใหม่ของคุณ

### JBP ซีเมนต์กั้นสนิม AAA 2 in 1 #G8226 ขนเกล็ดอ่อน สีเทา

SKU : 8855693009573

**฿560 / กบ.**  
\* ราคาขายปลีกสำหรับร้านค้าสาขา

ตรวจสอบสินค้า

จัดส่งสาขาคุณรายณ์

การจัดส่ง 2-7 วัน

#### 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	= .... 15..... ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	= .... 0.15... ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = .... 0.15... X 1.70	= ... 0.255... ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.	
ค่าทุบคอนกรีต = ... 0.255... X 400	= ... 102... บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( หินผุ - ดิน และ ดัก..... ) = ... 41.47... X 0.255.....	= ... 10.57... บาท/ตร.ม.
รวมทั้ง..... 5... กบ. = 0.255.. X ... 29.92.	= .... 7.63... บาท/ตร.ม.
รวม	= .120.20... บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= .. 12.20 บาท/ตร.ม.

#### ราคาคำนวณงานบัญชีโครงการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ราคาค่าแรง	เป็นเงิน		
1	ป้ายชั่วคราวขนาด 1.20x2.40 ม. (ไวนิล)	1.00	ป้าย	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.0	1
2	ทรายหยาบ	1.00	ถุง	50	50.00	-	-	50.0	1
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.00	ถุง	120	120.00	-	-	120.0	1
4	หินย่อยเบอร์ 1-2	1.00	ถุง	80	80.00	-	-	80.0	1
5	ดินซุก-ดินถมกัก	0.09	ลบ.ม.	-	-	112	10.08	10.1	0.09
6	ท่อเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	1.00	ท่อน	458	458.00	-	-	458.0	1
7	เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	148	296.00	-	-	296.0	2
8	น๊อต ศก. 12 มม. ยาว 4 นิ้ว	4.00	ตัว	20	80.00	-	-	80.0	4
9	ซีเมนต์	1.00	กบ.	560	560.00	-	-	560.0	1
10	ค่าแรงประกอบและติดตั้งพร้อมค่าเขียน	1.00	งาน	1000	1,000.00	-	-	1,000.0	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 1 บ่อ)								3,654.08	