

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑.ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีไปหลัง รร.บ้านโนนยาง หมู่ ๓

**๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ๒๔๖,๕๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**๓.ลักษณะงานโดยสังเขป** : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีไปหลัง รร.บ้านโนนยาง หมู่ ๓ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโงนงามกำหนด

**๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘** เป็นเงิน ๒๔๖,๕๖๔.๒๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)

**๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน ๑ ชุด

**๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

๖.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายอาหาร พรมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายโรงสีไปหลัง รร.บ้านโนนยาง หมู่ 3

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนยาง หมู่ 3 ตำบลเหล่าโฮงาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าโฮงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	408.00	1.77	722.16	1.3642	2.41	985.17
2	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม กว้าง 5 ม.ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทราชมรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.70	581.16	12,030.01	1.3642	792.82	16,411.34
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	408.00	376.43	153,582.22	1.3642	513.52	209,516.86
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.60	213.73	2,906.77	1.3642	291.57	3,965.42
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	27.20	113.80	3,095.23	1.3642	155.24	4,222.52
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	102.00	69.85	7,124.69	1.3642	95.29	9,719.50
8	ไหล่ทางถูกฝัง	ลบ.ม.	7.65	167.06	1,277.98	1.3642	227.90	1,743.42
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					<b>180,739.06</b>			<b>246,564.22</b>

ผลรวมค่างานคืนทุนก่อสร้างทาง

=

180,739.06

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

=

246,564.22

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์

(นายสุธรรมยศ ชัดทรายขาว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทร พรหมวัน)

กรรมการและเลขานุการฯ

## ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ 2568

## กองช่าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่ อ.ภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง ) 33.00-33.99

บาท/ลิตร

## แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินตัด	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รถลื้อ
2	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รถลื้อ
3	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รถลื้อ
4	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกกรง	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รถลื้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
20	อ.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม. รถลื้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมท	39.50	บาท/ตร.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม. รถลื้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	21,419.18	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,538.96	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	21,526.66	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,646.44	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	19,610.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	19,730.26	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	28,609.73	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	20,215.95	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,335.73	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,087.22	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	26,207.00	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	19,922.19	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,041.97	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,248.80	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,368.58	บาท/ตัน รถลื้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.				
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.				
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ขัดยาง หนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.				
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ไคร้ขัดแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.				
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.				
43	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน				
44	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน				
45	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน				
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.				
47	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.				

## I.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบ้า(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเช่าราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบ้า)

=

1.77 บาท/ตร.ม.

-ค่างานต้นทุน

=

1.77 บาท/ตร.ม.

## หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบ้า มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และปักหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

### 2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.76 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.76 บาท/ตร.ม.

#### หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

### 3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.67 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.67 บาท/ตร.ม.

#### หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

### 4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบ้น โด (งานตัดแต่งชั้นบ้น โด : งานตัดแต่งชั้นบ้น โด)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				172.97 บาท/ลบ.ม.

#### หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

### 5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

### 6.งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนยุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีจรงพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีจรงพื้นทาง : ชุดชน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนยุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรีจรง ผสม-บดทับ : บดทับ)				73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				240.06 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน				240.06 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)			80 กม.	281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนยุบตัว	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม	47.29	x	0.75	35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน				849.09 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

	15	ซม.				
-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.	
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					26.7 ลบ.ม.	
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.	
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)						
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					1,964.58 บาท/ลบ.ม.	
-คิดจากพื้นที่					20 ตร.ม.	
-ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.	
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	1,964.58	5,893.74 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต					- กม.(ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)	
		x	14.63		0 บาท	
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท	
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท	
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			20.6	x	10 เมตร	
					206	
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.26	x	20 ตร.ม.	
					245.20 บาท	
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.68	x	20 ตร.ม.	
					193.60 บาท	
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			20	ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.	
					100.00 บาท	

-ค่าใช้จ่ายรวม				7,528.54 บาท
-ค่างานต้นทุน	7,528.54	/	20	376.43 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,207.00 บาท/ตัน(/1000)	224.03 บาท
-METAL CAP	0 ชุด @		10	0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3 ตร.ม. @		10	3 บาท
-JOINT SEALLER	1 ลิตร @		45	45 บาท
-ค่าหอยดียง	2	ม.	งานตีทางคอนกรีต : ค่าหอยดียงคอนกรีต)	15.22
				30.44 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ	0.30 ตร.ม. @		350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				427.47 บาท
-ค่างานต้นทุน	427.47	/	2 ม.	213.73 บาท/เมตร

10.รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,207.00 บาท/ตัน(/1000)	224.03 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดียง	3	ม.	งานตีทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง)	24.12
				72.36 บาท
-ค่าตี + ชาระบิ	-	ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER	1.00	ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ	-	ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				341.39 บาท
-ค่างานต้นทุน	341.39	/	3 ม.	113.80 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM.@ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		19,730.26 บาท/ตัน(/1000)	184.38 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดียง	6	ม.	งานตีทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง)	24.12
				144.72 บาท
-JOINT SEALLER	2.00	ลิตร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				419.10 บาท
-ค่างานต้นทุน	419.10	/	6 ม.	69.85 บาท/เมตร



🌐 โลกออนไลน์

🛒 บริการช่างดี

🔍 ไม้ฝ้าเอ็น

🏠 หมวดสินค้า

🏠 เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รวม

🏠 สุขภัณฑ์ราคาสุดคุ้ม

🏠 โบรมือชั้นสำหรับคุณ

🏠 เกี่ยวกับเรา

🏠 หน้าแรก > 🏠 หมวดหมู่ > เหล็ก > เหล็กรูปพรรณ > เหล็กแป๊บกลม



เหล็กแป๊บกลมผ่า 2 นิ้ว 1.8 มม. พ้า  
SKU : 3222005610436

**฿458** / เส้น

\*ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

🛒 รับสินค้า

🛒 ตรวจสอบสินค้าสาขา



📍 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍 สินค้าไม่พร้อมขาย



🚚 การจัดส่ง

📍 สินค้าหมด

📍 สินค้าไม่พร้อมขาย

Global โกลบอลโฮมดี บริการช่างดี ไม่ผ่าน

หมวดหมู่สินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าโปรโมชัน สุขภัณฑ์ราคาสุดคุ้ม โปรโมชันสำหรับคุณ เกี่ยวกับเรา

### แป็บสี่เหลี่ยม 1"x 1"

25mm. 25mm. 25mm.

เหล็กแป็บสี่เหลี่ยม 1x1 นิ้ว 1.2 มม. เหล็กดี  
SKU : 3222005610580

**฿148/เส้น**  
\*ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

55 ชิ้นสินค้า ตรวจสอบสต็อกสาขา

จัดส่ง ชิมี่สาขาภูธินารายณ์ 30 นาที

จัดส่ง พร้อมจัดส่ง 2-7 วัน

1 ฿148

Global โกลบอลโฮมดี บริการช่างดี ไม่ผ่าน

หมวดหมู่สินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าโปรโมชัน สุขภัณฑ์ราคาสุดคุ้ม โปรโมชันสำหรับคุณ เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สิ่งสวยงาม สิ่งดีมีค่า ดีที่ออก

### JBP สีเคลือบกันสนิม AAA 2 in 1 #G8226 ขนาดลอน สีเทา

SKU : JBP10093009573

**฿560/ก.บ.**  
\*ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

55 ชิ้นสินค้า ตรวจสอบสต็อก

จัดส่ง ชิมี่สาขาภูธินารายณ์

จัดส่ง พร้อมจัดส่ง

**1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)**

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	= .....15..... ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	= .....0.15...ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = ...0.15... X 1.70	= .....0.255...ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.	
ค่าทุบคอนกรีต = ...0.255... X 400	= ...102...บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือก ( หินผุ - ดินและตัก..... ) = ...41.47... X 0.255	= ...10.57...บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง.....5...กม. = 0.255.. X ...29.92	= .....7.63...บาท/ตร.ม.
รวม	= 120.20...บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= .. 12.20บาท/ตร.ม.

ราคาค่าต้นทุนงานป้ายโครงการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ราคาค่าแรง	เป็นเงิน		
1	ป้ายชั่วคราวขนาด 1.20x2.40 ม. (ไวเน็ต)	1.00	ป้าย	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.0	1
2	ทรายหยาบ	1.00	ถุง	50	50.00	-	-	50.0	1
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.00	ถุง	120	120.00	-	-	120.0	1
4	หินย่อยเบอร์ 1-2	1.00	ถุง	80	80.00	-	-	80.0	1
5	ดินซุด-ดินถมกลับ	0.09	ลบ.ม.	-	-	112	10.08	10.1	0.09
6	ท่อเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	1.00	ท่อน	458	458.00	-	-	458.0	1
7	เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	148	296.00	-	-	296.0	2
8	น๊อต สก. 12 มม. ยาว 4 นิ้ว	4.00	ตัว	20	80.00	-	-	80.0	4
9	สีกันสนิม	1.00	กป.	560	560.00	-	-	560.0	1
10	ค่าแรงประกอบและติดตั้งพร้อมค่าเขียน	1.00	งาน	1000	1,000.00	-	-	1,000.0	1
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ 1 บ่อ)</b>								<b>3,654.08</b>	