

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายไรร่างบรรจง ศรีพิลาภถึงไรร่างเวนิช ชนะชัยสิงห์ บ้านโนนยาง หมู่ ๑๑

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๑,๗๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนลูกรังสายไรร่างบรรจง ศรีพิลาภถึงไรร่างเวนิช ชนะชัยสิงห์ บ้านโนนยาง หมู่ ๑๑ ลงดินถมบดอัดแน่นขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพพื้นที่และแบบแปลนของ อบต.เหล่าโฮงงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๑,๗๐๐.๔๓ (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสี่สิบสามสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทนต์มิตย์ ขัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดฯรักษาการราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายอาหาร พรมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายไธนางบรรจง ศรีพิลาภถึงไธนางเวนิช จนะชัยสิงห์ บ้าน โนนยาง หมู่ 11

สถานที่ดำเนินงาน บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ลงดินถมบดอัดแน่นขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพพื้นที่และแบบแปลนของ อบต.เหล่าโฮงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดปรับแก้ไขผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	300	1.77	531	1.3642	2.415	724.39
2	งานวางป่าซูดขนาดหน้า	ตร.ม.	300.00	5.67	1,701.00	1.3642	7.74	2320.50
3	ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	125.00	172.97	21,621.50	1.3642	235.97	29496.05
4	ดินลูกรังผิวจราจรบดอัดแน่น	ลบ.ม.	30.00	223.81	6,714.18	1.3642	305.32	9159.48
					30,567.68			41,700.43

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

= 30,567.68

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

= 41,700.43

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสี่สิบสามสตางค์

(นายสุธรรมิทธิ์ ชัดทรายขาว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทร พรหมวัน)

กรรมการและเลขานุการฯ

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2568

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผงาม อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 33.00-33.99

บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินตัด	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
2	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
3	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
4	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม ไรท์เมท	39.50	บาท/ตร.ม. ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม. รดลึบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,949.81	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	24,069.59	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,883.63	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	23,003.41	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,399.78	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,519.56	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	29,073.92	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	29,193.70	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	21,143.41	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,263.19	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,254.20	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	26,373.98	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,882.25	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	21,002.03	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,803.37	บาท/ตัน ขนส่ง	73 กม.	=	20,923.15	บาท/ตัน รดลึบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.				
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.				
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ขัดยางหนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.				
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ไคร้รัดแบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.				
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.พ.				
43	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน				
44	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน				
45	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน				
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.				
47	อำเภอภูจินารายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.				

I.งานวางป่าและขุดอ ขนาดเบา(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดอ ขนาดเบา)

=

1.77 บาท/ตร.ม.

-ค่างานค้ำยัน

=

1.77 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดอ ขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ดาดวงวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.76 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ดาดวงวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.67 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.67 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ดาดวงวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบล้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				172.97 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบล้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (สิบสี่)				15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม					104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนยุบตัว	104.41	x	1.60		167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)					56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					223.81 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน					223.81 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดชน)					32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบสี่)				15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม					104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนยุบตัว	104.41	x	1.60		167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกวิ่ง ผสม-บดทับ : บดทับ)					73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					240.06 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน					240.06 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบสี่)				80 กม.	281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม					581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนยุบตัว	581.16	x	1.40		813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)					47.29 บาท/ลบ.ม.
	47.29	x	0.75		35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					849.09 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน					849.09 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

			15	กม.	
-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง	2	x	6	ม.	12 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					22.5 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					1,964.58 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					12 ตร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	12	x	15	/100	1.8 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		1.8	ลบ.ม. @	1,964.58	3,536.24 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต		-	กม.(ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)		0 บาท
		x	14.63		0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	474.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	60 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)			20.6	x	6 เมตร
					123.6
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.26	x	12 ตร.ม.
					147.12 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.68	x	12 ตร.ม.
					116.16 บาท
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			12	ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
					60.00 บาท

-ค่าใช้จ่ายรวม				4,517.12 บาท
-ทำงานต้นทุน	4,517.12	/	12	376.43 บาท/ตร.ม.

10. รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,373.98 บาท/ตัน(1000)	225.45 บาท
-METAL CAP		0 ชุด @	10	0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)		0.3 ตร.ม. @	10	3 บาท
-JOINT SEALLER		1 ลิตร @	45	45 บาท
-ค่าหอยดียง	2	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหอยดียงคอนกรีต)	15.22
				30.44 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ		0.30 ตร.ม. @	350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				428.89 บาท
-ทำงานต้นทุน	428.89	/	2 ม.	214.45 บาท/เมตร

10. รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,373.98 บาท/ตัน(1000)	225.45 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดียง	3	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง)	24.12
				72.36 บาท
-ค่าสี + จาระบี		- ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALLER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				342.81 บาท
-ทำงานต้นทุน	342.81	/	3 ม.	114.27 บาท/เมตร

10. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		21,519.56 บาท/ตัน(1000)	201.10 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอยดียง	6	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง)	24.12
				144.72 บาท
-JOINT SEALLER		2.00 ลิตร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				435.82 บาท
-ทำงานต้นทุน	435.82	/	6 ม.	72.64 บาท/เมตร