

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายแยกหนองโค้งข้างไปบ้านนางปัท หมู่ ๒

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายแยกหนองโค้งข้างไปบ้านนางปัท หมู่ ๒ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๗,๗๐๔.๓๘ (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายวิชรรัต	สายบุงคล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายกิตติพงษ์	ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ
๖.๓) นายอาหาร	พรมวัน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคาของงานก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายแยกหนองโค้งสร้างไปบ้านนางปัท หมู่ 2

สถานที่ดำเนินงาน บ้านเหล่าไธงาม หมู่ 2 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูผามาศ จ.ภาพัฒนบุรี

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงามกำหนด  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.ภาพัฒนบุรี 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	400.00	1.77	708.00	1.3642	2.41	965.85
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	25.00	581.16	14,529.00	1.3642	792.82	19,820.46
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	376.43	150,570.80	1.3642	513.52	205,408.69
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.33	214.45	2,859.29	1.3642	292.55	3,900.64
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	53.33	114.27	6,094.46	1.3642	155.89	8,314.07
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	80.00	72.64	5,810.94	1.3642	99.09	7,927.28
8	ดินลูกรัง หินสัทาง	ลบ.ม.	6.00	167.06	1,002.34	1.3642	227.90	1,367.39
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					181,574.83			247,704.38

ผลรวมคำนวณต้นทุนก่อสร้างงานทาง =

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง =

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบแปดสตางค์

181,574.83

1.3642

247,704.38

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิฑูรต์ ชาญกล้า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายอาทร พรหมวัน)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ข้อมูลประกอบบทประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่ อ.ภูเขียว ร.ย. ๑. การเดินฝู  
(น้ำมัน อ.เมือง ) 33.00-33.99 บาท/ตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูเขียวรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินดีด	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	อ.ภูเขียวรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	อ.ภูเขียวรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	อ.ภูเขียวรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินศุกา	165.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูเขียวรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 16 มม.	39.50	บาท/ตร.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,949.81	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	24,069.59	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,883.63	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	23,003.41	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,399.78	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,519.56	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	29,073.92	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	29,193.70	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	21,143.41	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,263.19	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,254.20	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	26,373.98	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,882.25	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,002.03	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,803.37	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,923.15	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.					
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ยึดยาง ทน 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.					
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยันแบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.					
43	อำเภอภูเขียวรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน					
44	อำเภอภูเขียวรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน					
45	อำเภอภูเขียวรายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน					
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.					
47	อำเภอภูเขียวรายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงจุกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.					

1.งานถมป่าและขุดคอ ขนาดยา (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถมป่าขุดคอ ขนาดยา)	=	1.77	บาท/ตร.ม.
-ค่างานสนับสนุน	=	1.77	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถมป่าขุดคอ ขนาดยา มีเฉพาะการกำจัดวัชพืชเท่านั้น  
งานถมป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการกำจัดวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย  
งานถมป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ กำจัดวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย

2.งานถมป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถมป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.76	บาท/ตร.ม.
-ค่างานสนับสนุน	=	3.76	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถมป่าขุดคอ ขนาดยา มีเฉพาะการกำจัดวัชพืชเท่านั้น  
งานถมป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการกำจัดวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย  
งานถมป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ กำจัดวัชพืช และป่าท่อน้ำดินเดิมออกด้วย

3.งานถมป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถมป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.67	บาท/ตร.ม.
-ค่างานสนับสนุน	=	5.67	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางปาดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการลาดวางวิธีที่ขั้วเท่านั้น

งานวางปาดคอ ขนาดกลาง มีการลาดวางวิธีขั้ว และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางปาดคอ ขนาดหนัก มีการตัดไม้ค้ำยันไว้ ขุดคอ ลาดวางวิธีขั้ว และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบด (งานตัดแต่งชั้นบด : งานตัดแต่งชั้นบด)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				172.97 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุบตัวของทางถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)		

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				223.81 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ)				73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				240.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				240.06 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			80 กม.	281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา ( บัตรรับ 75 %) (งานดินพื้นทาง : บดทับ)					47.29	x	0.75		35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม									849.09 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน									849.09 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ทแลนด์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

- (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2	x	6	ม.					12 ตร.ม.
- ปริมาณงานจ้างโครงการ									22.5 ลบ.ม.
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.					30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานจ้างโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)									
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม									1,964.58 บาท/ลบ.ม.
- คัดจากพื้นที่									12 ตร.ม.
- ปริมาตรคอนกรีต	12	x	15	/100					1.8 ลบ.ม.
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			1.8	ลบ.ม. @	1,964.58				3,536.24 บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีต									- กม.(ปกติใช้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
									0 บาท
- ค่าตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.					474.00 บาท
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.					60 บาท
- ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)					20.6	x			6 เมตร
									123.6
- ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)							12.26	x	12 ตร.ม.
									147.12 บาท
- ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)							9.68	x	12 ตร.ม.
									116.16 บาท
- ค่าขี้น้ำมันผิวคอนกรีต							12	ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
									60.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									4,517.12 บาท
- ทำงานต้นทุน	4,517.12	/					12		376.43 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

- คัดจากความยาว	2			ม.					
- ค่าเหล็ก	8.54833333 กก. @				26,373.98	บาท/ตัน(1000)			225.45 บาท
- METAL CAP	0	ชุด @	10						0 บาท
- JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3	ตร.ม. @	10						3 บาท
- JOINT SEALER	1	ลิตร @	45						45 บาท
- ค่าถอดวาง	2								งานผิวทางคอนกรีต : ค่าถอดวางคอนกรีต
									15.22
									30.44 บาท
- แผ่นพลาสติกปูพื้น	2			ม. @	10				20 บาท
- ไม้เบสบ	0.30	ตร.ม. @	350.00						105 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									428.89 บาท
- ทำงานต้นทุน	428.89	/					2	ม.	214.45 บาท/เมตร

10.รอยต่อตัดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

- คัดจากความยาว	3			ม.					
- ค่าเหล็ก	8.54833333 กก. @				26,373.98	บาท/ตัน(1000)			225.45 บาท
- ค่าตัด JOINT และถอดวาง	3			ม.					งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และถอดวาง
									24.12
									72.36 บาท
- ค่าสี + จาระบี							4.00		- บาท
- JOINT SEALER					1.00	ลิตร @	45.00		45.00 บาท
- แผ่นพลาสติก/โฟม	3			ม. @	0				0 บาท
- ไม้เบสบ							350.00		- บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									342.81 บาท
- ทำงานต้นทุน	342.81	/					3	ม.	114.27 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

- คัดจากความยาว	6			ม.					
- ค่าเหล็ก	9.345 กก. @				21,519.56	บาท/ตัน(1000)			201.10 บาท
- ค่าตัด JOINT และถอดวาง	6			ม.					งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และถอดวาง
									24.12
									144.72 บาท
- JOINT SEALER					2.00	ลิตร @	45.00		90.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									435.82 บาท
- ทำงานต้นทุน	435.82	/					6	ม.	72.64 บาท/เมตร