

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านแม่ละม้ายถึงหน้าบ้านนายฉลอง ยงเพชร บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ ๙

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านแม่ละม้ายถึงหน้าบ้านนายฉลอง ยงเพชร บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ ๙ ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทถ.๒-๒๐๓)

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗๒,๘๒๕.๕๘ (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทธมิตย์ ชัดทรายขาว	ตำแหน่ง รองปลัดข้าราชการแทน ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายลิ่งสุฤษี พานิก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการฯ
๖.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านแม่ละม้ายถึงหน้าบ้านนาขอลอง อ.เทพฯ บ้านเหล่าไธงาม หมู่ 9

สถานที่ตั้งนิคมงาน บ้านเหล่าไธงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไธงาม อ.ภูผาอินทร์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(ทอ.2-203)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 32.00-32.99บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคาถลุง
1	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม กว้าง 7 ม.ยาว 6 ม. หัวท้าย (ชนทิ้ง)	ตร.ม.	84.00	116.17	9,758.28	1.3642	158.48	13,312.25
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	19.60	673.15	13,193.70	1.3642	918.31	17,998.85
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	392.00	411.28	161,222.94	1.3642	561.07	219,940.33
5	งานรอยต่อเคื่องขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.07	215.89	2,820.95	1.3642	294.52	3,848.34
6	งานรอยต่อเคื่องหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.27	160.77	8,402.87	1.3642	219.32	11,463.19
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	56.00	57.18	3,201.81	1.3642	78.00	4,367.90
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.40	165.34	1,388.89	1.3642	225.56	1,894.72
					199,989.43			272,825.58

ผลรวมทำงานต้นทุนก่อสร้างทาง =

199,989.43

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง =

272,825.58

ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ

272,825.58

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ
(ลังสฤทธิ พานิกกร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุธรรมนต์ ชัดทรายขาว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบรายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปี 2568

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่ อ.ภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 32.00-32.99

บาท/ลิตร

เบ็ดเสร็จ

1	ข.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินคัต	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	ข.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	ข.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	ข.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกกรง	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินบดทุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	722.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	811.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	868.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	882.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	736.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	767.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%, 15%, 27%, 10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	837.47	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	ข.ภูสิงห์รายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	345.06	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	465.06	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	2,725.38	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม ไทเอนท์	39.50	บาท/ตร.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 6 มม. SR 24	23,322.49	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	23,440.39	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 9 มม. SR 24	22,240.58	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	22,358.48	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 12 มม. SD 40	21,075.35	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,193.25	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	28,607.85	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 18 มม. SD 40	20,961.81	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,079.71	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 19 มม. SR 24	26,647.35	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	26,765.25	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 20 มม. SD 40	21,151.82	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,269.72	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 25 มม. SD 40	20,350.55	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,468.45	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/กก.					
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ยึดขาง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.					
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำชั่วคราว	607.48	บาท/ลบ.ฟ.					
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.					
43	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3' x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน					
44	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4' x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน					
45	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6' x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน					
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.					
47	อำเภอภูสิงห์รายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.					

1.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา)	=	บาท/ตร.ม.
-ค่าแรงงานคน	=	1.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการตากางวัชพืช และป่าหน้ำดินเดิมอีกด้วย
งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ อากางวัชพืช และป่าหน้ำดินเดิมอีกด้วย

2.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง)	=	บาท/ตร.ม.
-ค่าแรงงานคน	=	3.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการตากางวัชพืช และป่าหน้ำดินเดิมอีกด้วย
งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ อากางวัชพืช และป่าหน้ำดินเดิมอีกด้วย

3.งานวางปื้นและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางปื้นขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.62 บาท/พร.ม.
-ค่างานสิ้นทุน	=	5.62 บาท/พร.ม.

หมายเหตุ

งานวางปื้นขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการกำจัดวัชพืชเท่านั้น
 งานวางปื้นขุดคอ ขนาดกลาง มีการกำจัดวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางปื้นขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ กำจัดวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				25.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				82.86 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	82.86	x	1.40	116.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบ้นโต (งานตัดแต่งชั้นบ้นโต : งานตัดแต่งชั้นบ้นโต)				6.20 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				16.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				171.08 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุปคัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง (ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)	1.85	1.90

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง : บดทับ)				16.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง : ขุดขน)				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง : บดทับ)				16.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				221.55 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				221.55 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง : ขุดขน)				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	103.34	x	1.60	165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ : บดทับ)				16.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				237.72 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				237.72 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		180.82 บาท/ลบ.ม.
-รวม				480.82 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	480.82	x	1.40	673.15 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดทับ)	46.84	x	0.75	35.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				708.28 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				708.28 บาท/ลบ.ม.

10.รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว		ม.		
-ค่าเหล็ก	8.58011310 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(1000)	228.80 บาท
-METAL CAP			ซุก @	บาท
-JOINT FILLER (วัสดุโฟม)			คร.ม. @	บาท
-JOINT SEALLER			ลิตร @	บาท
-ค่าถอดยาง		ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าถอดยางคอนกรีต	29.98 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น		ม. @		20 บาท
-ไม้แบบ	8.110 คร.ม. @		201.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ยรวม				431.78 บาท
-ค่างานต้นทุน	431.78 /	2 ม.		215.89 บาท/เมตร

10.รอยต่อมีฉากตีตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว		ม.		
-ค่าเหล็ก	8.58011310 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(1000)	228.80 บาท
-ค่าตัด JOINT และถอดยาง		ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และถอดยาง	47.74 บาท
-ค่าตี + จารบี			ซุก @	บาท
-JOINT SEALLER			ลิตร @	บาท
-แผ่นพลาสติกโฟม		ม. @		0 บาท
-ไม้แบบ		คร.ม. @		- บาท
-ค่าใช้จ่ยรวม				321.54 บาท
-ค่างานต้นทุน	321.54 /	2 ม.		160.77 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว		ม.		
-ค่าเหล็ก	8.580 กก. @		21,193.25 บาท/ตัน(1000)	198.05 บาท
-ค่าตัด JOINT และถอดยาง	10	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และถอดยาง	238.7 บาท
-JOINT SEALLER			ลิตร @	บาท
-ค่าใช้จ่ยรวม				571.75 บาท
-ค่างานต้นทุน	571.75 /	10 ม.		57.18 บาท/เมตร

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=...15...ซม.	
ปริมาณคอนกรีต	=...0.15... = ลบ.ม./คร.ม.	
จำนวนชาย	=...0.15...X 1.70 =...0.255...ลบ.ม.	
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.		
ค่าทุบคอนกรีต	=...0.25...X 400 =...102...บาท/คร.ม.	
ค่าลด ราคินกร + ค่าเชื่อม (หินปู - ตันและตัก	=...33.45...X...0.255... =...8.52...บาท/คร.ม.	
ขมทิ้ง 5 ซม. =...22.17...X...0.255... =...5.65...บาท/คร.ม.		
รวม =...116.17...บาท/คร.ม.		
ค่างานต้นทุน =...116.17...บาท/คร.ม.		

หมายเลข 2568

สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้รับหน้าที่ใช้ค่าศุลกากรต้องยื่นคำขอคืนภาษีตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการขอคืนภาษีศุลกากรที่มอบให้แก่ ราชการผู้ส่งออกสร้างจังหวัดภาคพื้นถิ่น (ราชการผู้ส่ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

วันที่กรมไปรษณีย์ไปรษณีย์ 16 ตุลาคม 2568 10:03:20น.

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสารสินค้า	ชนิด	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100100000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,084.11
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100200000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,112.15
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100300000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,140.19
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010100400000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,168.22
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102300000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ต.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102400000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ต.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010102500000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ต.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010121000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,480.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010122000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,530.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010123000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,580.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010124000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,630.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010125000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,680.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010126000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,730.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010127000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,780.00
01	วัสดุเหล็กกล้า	0101010128000000	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. สราวิเศษ	ต.ม.	2,830.00
02	วัสดุ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกปูพื้น ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุ	0205010101200000	อิฐมวลเบา ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ฟ่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,640.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	1,959.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ฟ่อน	3,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ฟ่อน	2,105.61
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ฟ่อน	2,850.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ฟ่อน	3,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	3,280.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	3,919.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	4,559.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	5,440.19