

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดป่าคำชี ไปหลังสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดป่าคำชี ไปหลังสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๒ ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. (ทล.๒-๒๐๓)

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗๐๕๖๒.๗๕ (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว ตำแหน่ง รองปลัดข้าราชการแทน ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายลิ่งสุภชัย พานิกกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการฯ

๖.๓) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดป่าคำรีไปหลังสถานีตำรวจบ้านหนองเม็ก หมู่ 12

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเม็ก หมู่ 12 ตำบลเหล่าไธจาม อ.ภูสิงห์ ร.ย. 9

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หรือความสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทอ.2-203)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ ราคามันมัน ๗ อ.เมือง ๑.กาฬสินธุ์ 32.00-32.99บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3642	2.40	960.40
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	673.15	13,462.96	1.3642	918.31	18,366.17
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	411.28	164,513.20	1.3642	561.07	224,428.91
5	งานรอยต่อเคื่องการขยายคานขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.33	215.89	2,878.52	1.3642	294.52	3,926.88
6	งานรอยต่อเคื่องการหดคานขวาง (Contraction Joint)	ม.	53.33	160.77	8,574.35	1.3642	219.32	11,697.13
7	งานรอยต่อคานยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	57.18	5,717.51	1.3642	78.00	7,799.83
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	165.34	2,480.16	1.3642	225.56	3,383.43
					198,330.71			270,562.75

ผลรวมคำนวณต้นทุนก่อสร้างทาง

=

198,330.71

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

=

270,562.75

ราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการ

=

270,562.75

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ
(ลังสฤกษ์ี พานิกกร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุทนต์ชัย ชัดทรายขาว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประมาณการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนประจำปี 2568

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโสมงาม อ.ภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 32.00-32.99

บาท/เมตร

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	ดินตัด	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
2	อ.ภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	60.66	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
3	อ.ภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
4	อ.ภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	15 กม.	=	70.66	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	722.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	811.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	868.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	882.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	736.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	767.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จ.กาฬสินธุ์	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	247 กม.	=	837.47	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	345.06	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	465.06	บาท/ลบ.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	2,725.38	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมทัลล์	39.50	บาท/ตร.ม. ชนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม. รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,322.49	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	23,440.39	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,240.58	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	22,358.48	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,075.35	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,193.25	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,489.95	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	28,607.85	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	20,961.81	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,079.71	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,647.35	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	26,765.25	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	21,151.82	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	21,269.72	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,350.55	บาท/ตัน ชนส่ง	73 กม.	=	20,468.45	บาท/ตัน รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	36.33	บาท/พก.				
39	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.				
40	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ยึดยาง หนา 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.				
41	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้โครงแบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.				
42	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.พ.				
43	อำเภอภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน				
44	อำเภอภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน				
45	อำเภอภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน				
46	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/พก.				
47	อำเภอภูผามาศย. จ.กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	2,168.22	บาท/ลบ.ม.				

1.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดยก(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดยก)

= 1.76 บาท/ตร.ม.

-ค่างานสัมฤทธิ์

= 1.76 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดยก มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง)

= 3.73 บาท/ตร.ม.

-ค่างานสัมฤทธิ์

= 3.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดยก มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดลอก ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดลอก อากองวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดลอก ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าล้อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดลอก ขนาดหนัก)	=	5.62 บาท/ตร.ม.
-ค่างานสิ้นทุน	=	5.62 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดลอก ขนาดเบา มีเฉพาะการจากองวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดลอก ขนาดกลาง มีการจากองวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดลอก ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดลอก อากองวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าล้อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.2 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.	55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม				82.86 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดผิว	82.86	x	1.40	116.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบด (งานตัดแต่งชั้นบด : งานตัดแต่งชั้นบด)				8.24 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าล้อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				46.84 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานสิ้นทุน				171.88 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดผิวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย อมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวอมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)		

5.งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)					32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบสี่)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	103.34	x	1.60		165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)					56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					221.55 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน					221.55 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)					32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบสี่)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	103.34	x	1.60		165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)					56.21 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					221.55 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน					221.55 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวิ่งรองพื้นทาง : ชุดชน)					32.68 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบสี่)			15 กม.		55.66 บาท/ลบ.ม.
-รวม					103.34 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	103.34	x	1.60		165.34 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกวิ่ง ผสม-บดทับ : บดทับ)					72.38 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					237.72 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน					237.72 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบสี่)			80 กม.		180.82 บาท/ลบ.ม.
-รวม					480.82 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัว	480.82	x	1.40		673.15 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานคืนพื้นทาง : บดทับ)					46.84 บาท/ลบ.ม.
	46.84	x	0.75		35.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					708.28 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคืนทุน					708.28 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

			15	กม.	
- (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กรัง	2	x	10	ม.	20 ตร.ม.
- ปริมาณงานทั้งโครงการ					58.8 ลบ.ม.
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					2,198.22 บาท/ลบ.ม.
- คิดจากพื้นที่					20 ตร.ม.
- ปริมาตรคอนกรีต	20	x	15	/100	3 ลบ.ม.
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3	ลบ.ม. @	2,198.22
- ค่าขนส่งคอนกรีต					6,594.66 บาท
- กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
		x	14.63		0 บาท
- ค่าตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.	790.00 บาท
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.	100 บาท
- ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ)			20.6	x	10 เมตร
					206
- ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.21	x	20 ตร.ม.
					244.20 บาท
- ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.54	x	20 ตร.ม.

-ค่าซีเมนต์ผิวคอนกรีต			20 คร.ม. x	5 บาท/คร.ม.	190.80 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					100.00 บาท
-ทำงานคืนทุน	8,225.66	/	20		8,225.66 บาท
					411.28 บาท/คร.ม.

10.รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2		ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(1000)		228.80 บาท
-METAL CAP		0 ชุด @	10		0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุใหม่)		0.3 คร.ม. @	10		3 บาท
-JOINT SEALLER		1 ลิตร @	45		45 บาท
-ค่าหอคอยาง	2		ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหอคอยางคอนกรีต)	14.99
					29.98 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2		ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ		0.30 คร.ม. @	350.00		105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					431.78 บาท
-ทำงานคืนทุน	431.78	/	2 ม.		215.89 บาท/เมตร

10.รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	2		ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,765.25 บาท/ตัน(1000)		228.80 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอคอยาง	2		ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอคอยาง)	23.87
					47.74 บาท
-ค่าตี + ชาระบิ		- ชุด @	4.00		- บาท
-JOINT SEALLER		1.00 ลิตร @	45.00		45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โฟม	2		ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- คร.ม. @	350.00		- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					321.54 บาท
-ทำงานคืนทุน	321.54	/	2 ม.		160.77 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

-คิดจากความยาว	10		ม.		
-ค่าเหล็ก	9.345 กก. @		21,193.25 บาท/ตัน(1000)		198.05 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอคอยาง	10		ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอคอยาง)	23.87
					238.7 บาท
-JOINT SEALLER		3.00 ลิตร @	45.00		135.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					571.75 บาท
-ทำงานคืนทุน	571.75	/	10 ม.		57.18 บาท/เมตร

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้สาคัดต้องเข้ามติดตามราคาและประเภทของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา (ราคาเฉลี่ยต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ (ราคาเฉลี่ยตลาด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่สำรวจข้อมูลคือ 20 ตุลาคม 2568 11:12:59น.

ชนิดสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัตถุดิบ	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 140กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,084.11
01	วัตถุดิบ	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,112.15
01	วัตถุดิบ	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19
01	วัตถุดิบ	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,168.22
01	วัตถุดิบ	0101010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัตถุดิบ	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ นครหลวง	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัตถุดิบ	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ นครหลวง	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัตถุดิบ	0101010121000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัตถุดิบ	0101010122000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,530.00
01	วัตถุดิบ	0101010123000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,580.00
01	วัตถุดิบ	0101010124000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,630.00
01	วัตถุดิบ	0101010125000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 280 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัตถุดิบ	0101010126000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 300 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,730.00
01	วัตถุดิบ	0101010127000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 320 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,780.00
01	วัตถุดิบ	0101010128000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกรวย 350 กก./ตร.ซม. ครา ซี	ลบ.ม.	2,830.00
02	วัสดุ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08
02	วัสดุ	0205010101200000	อิฐมวลเบา ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,500.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	4,100.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,200.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	6,150.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010104900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,640.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,959.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	3,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2,105.61
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	2,850.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	3,400.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,280.37
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,919.63
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,559.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	5,440.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	6,319.63

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคั่นทาง						
	ซุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ซุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ซุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ซุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานโหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานซุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรมโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผ่านชุก	ปกติ	ผ่านชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแทคโคต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75