

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากสามแยกบ้านนางสาวปนัดดา กุลวงศ์ไปสี่แยกบ้านนายวิชัย อุคำพันธุ์ หมู่ ๔

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๓,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากสามแยกบ้านนางสาวปนัดดา กุลวงศ์ไปสี่แยกบ้านนายวิชัย อุคำพันธุ์ หมู่ ๔ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๖,๑๗๗.๙๐ (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายวิชวรรต	สายบุงคล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒) นายกิตติพงษ์	ไชยฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ
๖.๓) นายอาหาร	พรมวัน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจาม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ศ.๓. จากสามแยกบ้านนางสาวปนัดดา กุลวงศ์ไปสี่แยกบ้านนายวิชัย อุดคำพันธ์ หมู่ 4

สถานที่ดำเนินงาน บ้านสวนผึ้ง หมู่ 4 ตำบลเหล่าไธจาม อ.ภูฉิมรัง จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจาม กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ตร.ม.	400.00	1.77	708.00	1.3642	2.41	965.85
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	581.16	11,623.20	1.3642	792.82	15,856.37
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	376.43	150,570.80	1.3642	513.52	205,408.69
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.33	214.45	2,859.29	1.3642	292.55	3,900.64
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	53.33	114.27	6,094.46	1.3642	155.89	8,314.07
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	72.64	7,263.67	1.3642	99.09	9,909.10
8	ดินลูกรัง หินสโตน	ลบ.ม.	8.00	167.06	1,336.45	1.3642	227.90	1,823.18
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					180,455.87			246,177.90

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

=

180,455.87

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

=

246,177.90

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์

.....
 (นายวิชรพงศ์ สายรุ่งกล้า)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....
 (นายอาทร พรหมวัน)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

180,455.87
1.3642
246,177.90

ข้อมูลประกอบกรประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567

กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่จาม อ.ภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 33.00-33.99

บาท/ตร.

แหล่งวัสดุ

1	อ.ภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	ดินดีด	5.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	อ.ภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	61.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	อ.ภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	อ.ภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	15 กม.	=	71.42	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินคดุก	165.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	731.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินปูน	254.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	820.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	877.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	891.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	745.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	776.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินผสม AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	247 กม.	=	846.35	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.ภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	347.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	467.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	2,775.17	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 6 มม.	39.50	บาท/ตร.ม.ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 8 มม. SR 24	23,949.81	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	24,069.59	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 9 มม. SR 24	22,883.63	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	23,003.41	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 12 มม. SD 40	21,399.78	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	21,519.56	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 15 มม. SR 24	29,073.92	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	29,193.70	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 16 มม. SD 40	21,143.41	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	21,263.19	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 19 มม. SR 24	26,254.20	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	26,373.98	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 20 มม. SD 40	20,882.25	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	21,002.03	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 25 มม. SD 40	20,803.37	บาท/ตันขนส่ง	73 กม.	=	20,923.15	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.					
39	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.พ.					
40	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ยึดข้าง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.					
41	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยัน	607.48	บาท/ลบ.พ.					
42	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.พ.					
43	อำเภอภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน					
44	อำเภอภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน					
45	อำเภอภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน					
46	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.					
47	อำเภอภูหินร่องกล้า จ.กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.					

1.งานขุดและขุดถอน (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดและขุดถอน)	=	1.77	บาท/ตร.ม.
-ค่าขนส่งหิน	=	1.77	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานขุดและขุดถอน ขนาดเบา มีเฉพาะการขุดวางวัชพืชเท่านั้น
 งานขุดและขุดถอน ขนาดกลาง มีการขุดวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานขุดและขุดถอน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน วัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานขุดและขุดถอน (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดและขุดถอน)	=	3.76	บาท/ตร.ม.
-ค่าขนส่งหิน	=	3.76	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานขุดและขุดถอน ขนาดเบา มีเฉพาะการขุดวางวัชพืชเท่านั้น
 งานขุดและขุดถอน ขนาดกลาง มีการขุดวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานขุดและขุดถอน ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน วัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานขุดและขุดถอน (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดและขุดถอน)	=	5.67	บาท/ตร.ม.
-ค่าขนส่งหิน	=	5.67	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดยาว มีเฉพาะการลาดวาง **วิธีพื้นทำน้ำ**

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการลาดวาง **วิธีพีช** และ **ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย**

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ลาดวาง **วิธีพีช** และ **ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย**

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				22.41 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				83.83 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	83.83	x	1.40	117.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบดอัด (งานตัดแต่งชั้นบดอัด : งานตัดแต่งชั้นบดอัด)				8.32 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				47.29 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันทาง				172.97 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนอุบตัวของทรอมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ชั้นบดอัด ทรอมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวทรอมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันทาง				223.81 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : บดทับ)				56.75 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				223.81 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันทาง				223.81 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกวางรองพื้นทาง : ขุดขน)				32.99 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		15 กม.		56.42 บาท/ลบ.ม.
-รวม				104.41 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	104.41	x	1.60	167.06 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางถูกวาง คชน-บดทับ : บดทับ)				73 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				240.06 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันทาง				240.06 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรอมรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรอมคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (ลิบลิ้อ)		80 กม.		281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม				581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุบตัว	581.16	x	1.40	813.62 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บัตรรับ 75 %) (งานดินคันทาง : บทรับ)					47.29	x	0.75		35.4675 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม									849.09 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานต้นทุน									849.09 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางขอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตทอมน (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

- (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2	x	6	ม.					12 ตร.ม.
- ปริมาณงานจ้างโครงการ									22.5 ลบ.ม.
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.					30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานจ้างโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)									
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม									1,964.58 บาท/ลบ.ม.
- คัดจากพื้นที่									12 ตร.ม.
- ปริมาตรคอนกรีต	12	x	15	/100					1.8 ลบ.ม.
- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			1.8	ลบ.ม. @	1,964.58				3,536.24 บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีต									- กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)
									0 บาท
- ค่าตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	39.50	บาท/ตร.ม.					474.00 บาท
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12	ตร.ม. x	5	บาท/ตร.ม.					60 บาท
- ค่าเบนเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าเบนข้างติดตามยาว 2 ซี่ง)					20.6	x			6 เมตร
									123.6
- ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)							12.26	x	12 ตร.ม.
									147.12 บาท
- ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)							9.68	x	12 ตร.ม.
									116.16 บาท
- ค่าจัดหาฮามผิวคอนกรีต							12	ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
									60.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									4,517.12 บาท
- ทำงานต้นทุน	4,517.12	/			12				376.43 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

- คัดจากความยาว	2								ม.
- ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @				26,373.98	บาท/ตัน(1000)			225.45 บาท
- METAL CAP	0	ชุด @	10						0 บาท
- JOINT FILLER (วัสดุโฟม)	0.3	ตร.ม. @	10						3 บาท
- JOINT SEALLER	1	ลิตร @	45						45 บาท
- ค่าหล่อตง	2								งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหล่อตงคอนกรีต
									15.22
									30.44 บาท
- แผ่นพลาสติกปูพื้น	2						10		20 บาท
- ไม้แบบ	0.30	ตร.ม. @	350.00						105 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									428.89 บาท
- ทำงานต้นทุน	428.89	/			2	ม.			214.45 บาท/เมตร

10.รอยต่อตัดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

- คัดจากความยาว	3								ม.
- ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @				26,373.98	บาท/ตัน(1000)			225.45 บาท
- ค่าตัด JOINT และหล่อตง	3								งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหล่อตง
									24.12
									72.36 บาท
- ค่าซี + ชาระบิ							4.00		- บาท
- JOINT SEALLER	1.00	ลิตร @	45.00						45.00 บาท
- แผ่นพลาสติก/โฟม	3						0		0 บาท
- ไม้แบบ							350.00		- บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									342.81 บาท
- ทำงานต้นทุน	342.81	/			3	ม.			114.27 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. @ 10 ม.

- คัดจากความยาว	6								ม.
- ค่าเหล็ก	9.345 กก. @				21,519.56	บาท/ตัน(1000)			201.10 บาท
- ค่าตัด JOINT และหล่อตง	6								งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหล่อตง
									24.12
									144.72 บาท
- JOINT SEALLER	2.00	ลิตร @	45.00						90.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายรวม									435.82 บาท
- ทำงานต้นทุน	435.82	/			6	ม.			72.64 บาท/เมตร