

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยางไปวัดถ้ำบ่หลบ หมู่ ๑๐

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยางไปวัดถ้ำบ่หลบ หมู่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงงามกำหนด

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๕,๗๙๒.๙๓ (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑) นายวิชวรรต สายปุงคล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการฯ

๖.๓) นายอาทร พรมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจาม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยางไปวัดตำบล หมู่ 10

สถานที่ดำเนินงาน บ้านเหล่าไธจาม หมู่ 10 ตำบลเหล่าไธจาม อ.ภูฉิมรายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน -ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธจามกำหนด
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ๗ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	คร.ม.	400.00	1.73	692.00	1.3642	2.36	944.03
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	25.00	581.16	14,529.00	1.3624	791.77	19,794.31
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	คร.ม.	400.00	375.88	150,350.80	1.3642	512.77	205,108.56
5	งานรอยต่อเคื่องขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.33	213.67	2,848.91	1.3642	291.49	3,886.48
6	งานรอยต่อเคื่องหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	53.33	113.66	6,061.62	1.3642	155.05	8,269.26
7	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	80.00	59.00	4,719.83	1.3642	80.48	6,438.79
8	คืนถูกฝัง โหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	161.92	971.52	1.3642	220.89	1,325.35
9	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	-	-	-	-	-
					180,173.67			245,766.77

ผลรวมค่างานต้นทูนก่อสร้างทาง

=

180,173.67

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง


=


245,792.93

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์


 กรรมการฯ
 (นายกิตติพงษ์ ไรญุทธิ)
 ผู้ช่วยนายกฯ โยธา


 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิษวรรณี (สมพงษ์) คำคำ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายอาทร พรหมวัน)
 ผู้ช่วยนายกฯ เขียนแบบ

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน ๑.เมือง) 30.00-30.99

บาท/ลิตร

แม่พิมพ์วัสดุ

1	อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินยัด	5.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	59.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	59.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	69.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลูกวาง	15.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	15 กม.	=	69.13	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินคลุก	165.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	704.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	793.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/4"	311.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	850.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	864.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หิน 3/8"	179.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	718.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสมคอนกรีต	210.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	749.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หินผสม AC (48%, 15%, 27%, 10%)	280.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	247 กม.	=	819.69	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
20	อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	73 กม.	=	294.15	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
21	อำเภอเมือง จังหวัดุกดาหาร	ทรายหยาบ	300.00	บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	73 กม.	=	414.15	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,607.48	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	2,721.63	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมท	39.50	บาท/ตร.ม.	ขนส่ง	73 กม.	=	39.50	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 6 มม. SR 24	23,844.80	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	23,958.95	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 9 มม. SR 24	22,883.67	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	22,997.82	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 12 มม. SD 40	21,259.59	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	21,373.74	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 15 มม. SR 24	28,785.18	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	28,899.33	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 16 มม. SD 40	21,044.66	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	21,158.81	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม Ø 19 มม. SR 24	26,114.33	บาท/ตัน	ขนส่ง	84 กม.	=	26,245.59	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 20 มม. SD 40	20,882.25	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	20,996.40	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เหล็กเสริม Ø 25 มม. SD 40	20,803.37	บาท/ตัน	ขนส่ง	73 กม.	=	20,934.63	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
38	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	52.02	บาท/กก.						
39	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้แบบ	607.48	บาท/ลบ.ฟ.						
40	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	220.00	บาท/ตร.ม.						
41	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยัน	607.48	บาท/ลบ.ฟ.						
42	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95	บาท/ลบ.ฟ.						
43	อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3" x 3.00 เมตร	60.00	บาท/ตัน						
44	อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4" x 4.00 เมตร	80.00	บาท/ตัน						
45	อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6" x 6.00 เมตร	150.00	บาท/ตัน						
46	อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ตะปู	42.06	บาท/กก.						
47	อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58	บาท/ลบ.ม.						

I.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบา(CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา)

= 1.73 บาท/ตร.ม.

-ค่างานต้นทุน

= 1.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการวางวางวัชพืช และป่าค้ำยันดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ วางวางวัชพืช และป่าค้ำยันดินเดิมออกด้วย

2.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	=	3.67 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	3.67 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการตากางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ อากางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานวางป่าและขุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก)	=	5.51 บาท/ตร.ม.
-ค่างานต้นทุน	=	5.51 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา มีเฉพาะการตากางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง มีการตากางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางป่าขุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ อากางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				5.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)				21.77 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				80.90 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดผิว	80.90	x	1.40	113.26 บาท/ลบ.ม.
-ค่าตัดแต่งชั้นบนไค (งานตัดแต่งชั้นบนไค : งานตัดแต่งชั้นบนไค)				8.09 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)				45.94 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				167.29 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
-ส่วนขุดผิวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
-ดิน ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-ดินเหนียวถมคันทาง (ดินเหนียวค่า CBR น้อยกว่า 2)	1.85	1.90

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดผิว	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				55.12 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม				217.04 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน				217.04 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง				15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ขุด-ขน)				32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)		15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม				101.20 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดผิว	101.20	x	1.60	161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)				55.12 บาท/ลบ.ม.

-ค่าใช้จ่ายรวม					217.04 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					217.04 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง					15.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : จุดชน)					32.07 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			15 กม.		54.13 บาท/ลบ.ม.
-รวม					101.20 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	101.20	x	1.60		161.92 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ : บดทับ)					71.13 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					233.05 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					233.05 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)			80 กม.		281.16 บาท/ลบ.ม.
-รวม					581.16 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนขุดตัว	581.16	x	1.40		813.62 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)	45.94	x	0.75		34.455 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ายรวม					848.08 บาท/ลบ.ม.
-ค่างานต้นทุน					848.08 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง	2	x	6	ม.	12 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ					22.5 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5000	ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					1,964.58 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่					12 ตร.ม.
-ปริมาตรคอนกรีต	12	x	15 /100		1.8 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			1.8 ลบ.ม. @	1,964.58	3,536.24 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต			- กม.(ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)		
		x	14.63		0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	12 ตร.ม.	x	39.50 บาท/ตร.ม.		474.00 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12 ตร.ม.	x	5 บาท/ตร.ม.		60 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ)			20.6	x	6 เมตร
					123.6
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.12	x	12 ตร.ม.
					145.44 บาท
-ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			9.27	x	12 ตร.ม.
					111.24 บาท
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			12 ตร.ม.	x	5 บาท/ตร.ม.
					60.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม					4,510.52 บาท
-ค่างานต้นทุน	4,510.52	/	12		375.88 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	2	ม.			
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,245.59 บาท/ตัน/1000)		224.36 บาท

-METAL CAP		0 ชุด @	10	0 บาท
-JOINT FILLER (วัสดุใหม่)		0.3 ตร.ม. @	10	3 บาท
-JOINT SEALER		1 ลิตร @	45	45 บาท
-ค่าหอคอยาง	2	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหอคอยางคอนกรีต)	14.99
				29.98 บาท
-แผ่นพลาสติกปูพื้น	2	ม. @	10	20 บาท
-ไม้แบบ		0.30 ตร.ม. @	350.00	105 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				427.34 บาท
-ค่างานต้นทุน		427.34 /	2 ม.	213.67 บาท/เมตร

10.รอยต่อเมื่อหักหัวคางขวาง (CONSTRUCTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากคางขวาง	3	ม.		
-ค่าเหล็ก	8.548333333 กก. @		26,245.59 บาท/ตัน(1000)	224.36 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอคอยาง	3	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอคอยาง)	23.87
				71.61 บาท
-ค่าสี + จาระบี		- ชุด @	4.00	- บาท
-JOINT SEALER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติกใหม่	3	ม. @	0	0 บาท
-ไม้แบบ		- ตร.ม. @	350.00	- บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				340.97 บาท
-ค่างานต้นทุน		340.97 /	3 ม.	113.66 บาท/เมตร

10.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM.@ 6 ม.

-คิดจากคางยาว	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	5.785 กก. @		21,373.74 บาท/ตัน(1000)	123.65 บาท
-ค่าตัด JOINT และหอคอยาง	6	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอคอยาง)	23.39
				140.34 บาท
-JOINT SEALER		2.00 ลิตร @	45.00	90.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				353.99 บาท
-ค่างานต้นทุน		353.99 /	6 ม.	59.00 บาท/เมตร